

Samþykkt þann
 03 APR. 2014
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Brynjar Rafn Ólafsson

ÚTGÁFUERILL

NÚMÉR	DAGS.	SKÝRINGAR	UNNID.
B	24.02.14	ÝMSAR BREYTINGAR	H.Á.
Úr Gildi			
DAGS. SAMRÆM HÖNNUÐUR			

Skýringar

- GN = Gólfhúrfall
- LR = Loftþræsting
- BO = Björgunarpok
- SL = Hvarfslökvaftæki
- PK = Póstskaðar
- PN = Þakhlúfurfall
- RL = Reykskjálfari
- NL = Neytarfás
- Út = Merktur útgangur
- Brú = Brunaslanga
- Stj = Stjórnstöð "Brunavörðunarkerfi"
- 01.01 = Rýmisnúmer
- Bl = Blástæði fyrir fatada
- Inntök = Inntök veitna
- F = Fellestgi
- Re = Reyklosun

Brunatákn

- EI60 = Veggir
- A-EI60 = Hæðaskil
- REI60 = Hurðir
- REI120 = Gluggar
- A-REI120 = Hæðaskil
- E-C330 = Hurðir
- EI-C330 = Gluggar
- EI-C360 = Gluggar
- E30 = Gluggar

MILLI ÍBÚÐA KEMUR TVÖFALDUR
 VEGGUR OG 25mm STEINULL.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar

BRAUTARHOLTI 10 - 14
 105 REYKJAVÍK
 Sími: 534 8815 / 897 8132
 Netfang: haukur@vha.is
 kt: 560600-3050
 HEIMASÍÐA: www.vha.is

HEITI VERKS:
**HNOÐAVELLIR 41, 43 OG 45
 HAFNARFIRÐI**

HEITI TEIKNINGAR:
**GRUNNMYND
 SKÝRINGARTEXTI, AFSTÖÐUMYND**

MKV: 1:100	DAGS. 1:500	JAN. '14	VERK NR. 1450
TEIKNAD. A.P./H.Á.	H.Á.	SAMPYKKT H.Á.	NR. TEIKNINGAR
DAGS. undirskr. 24.02.'14	NAFN HÖNNUÐAR Haukur Ásgeirsson	KT. 301255-4623	1
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR	ÚTGÁFA		B

BYGGINGARLÝSING:
 Sökkull, gólfplata og útvæggir húss, ásamt innveggjum bílskúrs verði úr járnþentri steinsteypu. Einangra skal undir botnplötu og sökkulútvæggi með 100 mm frauðplasti. Útvæggir einangrast að innan með 100mm plasteinangrun sem múrhúðast með 25mm múrhúð. Að utan er húsið múrað og steinað með ljósi kvarsklæðningu.

Burðarvirki innveggja er úr blökkstöðum einangraðir með steinull og klæddir með tvöföldu gipsi á báðum hlöðum.

Pak er stálklætt timburpak.

Gluggar skulu vera úr timbri, opnanleg fög skulu vera úr Orígon pine eða sambærilegu. Í öllum gluggum er tvöfalt verksmiðjulað einangrunar K-gler U=gildi >= 1,3W/m²K. Loftþræsting komi frá lokuðu rými. Hefðbundni gólfhitakerfi er í húsinu.

Innhurðar eru 2,1x0,90m nema annað sé tilgreint á grunnmynd.

Í öll blautrými ásamt bílgeymslu komi niðurfall. Sorpskýli skulu rúma tvo sorpliát. Fri hæð 1,40m, breidd 2,0x0,90m.

Litir húss:

- Útvæggir: Ljós áferð, kvarsmulningur
- Gluggar: Hvítir
- Útihurðir: Hvítar

Brunalýsing:

Innveggjaklæðning í bílgeymslu skal a.m.k. vera í flokki 1. Innveggjaklæðning í íbúðarymi skal vera a.m.k. í flokki 2. Veggur milli bílgeymslu og íbúðar skal vera a.m.k. EI60.

Kólnunargildi einstakra byggingarhluta:

- Útvæggir: 0,3 W/m² K
- Útvæggja meðaltal: 0,85 W/m² K
- Pak: 0,2 W/m² K
- Gluggar: 1,1 W/m² K
- Hurðir: 1,5 W/m² K

Helstu stærðir:
 Brúttóstærðir:

Hnoðravellir 41. "matshluti 01"			
Íbúð	: 150,4 m²	550,3 m³	
Bílgeymsla	: 36,6 m²	136,1 m³	
Samtals:	: 187,0 m²	686,4 m³	
Hnoðravellir 43. "matshluti 01"			
Íbúð	: 150,4 m²	550,3 m³	
Bílgeymsla	: 36,6 m²	136,1 m³	
Samtals:	: 187,0 m²	686,4 m³	
Hnoðravellir 45. "matshluti 01"			
Íbúð	: 150,4 m²	550,3 m³	
Bílgeymsla	: 36,6 m²	136,1 m³	
Samtals:	: 187,0 m²	686,4 m³	
Lóðarstærð	: 1584,1 m²		
Nýtingarhlutfall	: 0,3541		

