



AFSTÖÐUMYND
1:500

BYGGINGARLÝSING:

BYGGINGIN SAMANSTENDUR AF 5 SAMTENGDUM IBÚÐUM Á TVEIMUR HÆÐUM Í EINNI RADHÚSALENGJU. INNBYGGÐ BÍLGEYMSLA FYLGIR IBÚÐUM. KVÖÐ ER UM GRÓÐUR A.M.K. 3m Í SUDURHLUTA LÓÐAR NR.54. EKKI ER GERT RÁÐ FYRIR GIRDINGUM OG SKJÓLVEGGJUM Á UPPDRÁTTUM. HUGSANLEGAR SKJÓLGIRDINGAR Á LÓÐARMÖRKUM ERU HAÐAR SAMPYKKI BEGGJA LÓÐARHAFA. AD ÖÐRU LEYTI ER VISAÐ Í 67.gr. BYGGINGAREGLUGERÐAR.

BYGGINGAEFNI:

BURÐARVIRKI:
ADAL BURÐARVIRKI BYGGINGARINNAR ER ÚR JÁRNBENTRI STEINSTEYPU, P.E SÖKKLAR, BOTNPLATA, ÚTVEGGIR, MILLIPLÖTUR, HLUTI MILLIVEGGJA OG ÞAK ER BORIÐ UPPI AF TRAJÁVIDUM.

EINANGRUN:
SÖKKLAR OG BOTNPLATA ERU EINANGRUÐ MEÐ 75mm POLYSTYREN EINANGRUN (U-gildi 0,3 W/m²). ÚTVEGGIR BYGGINGARINNAR ERU EINANGRADIÐ MEÐ 120 mm STEINULL (U-gildi 0,4 W/m²) AD INNAN. ÞAK ER EINANGRADIÐ MEÐ 200 MM EINANGRUN (U-gildi 0,2 W/m²). VEGIÐ MEÐALTAL ÚTVEGGJA SKAL VERA UNDIR 0,85 w/m².

GLUGGAR OG GLER:

GLUGGAR ERU HEFÐBUNDNIR ÍSTEYPTIR TIMBURGLUGGAR ÚR ÞURRKAÐRI FURJU. GLER SKAL VERA TVÓFALT K-GLER. (U-gildi 2,0 W/m²).

YFIRBORIÐ ÚTVEGGJA OG ÞAKS:

ÚTVEGGIR BYGGINGARINNAR ERU AD MESRU KLÆDDIR STEINMULNINGI. ÞAK ER BÁRUKLÆTT MEÐ 14" ÞAKHALLA.

LITIR:

GRÁLETIR JARÐARLITIR Í SAMRÁÐI VÍR ADALHÖNNUÐ.

TÆKNIBÚNAÐUR:

LAGNALEIÐIR:

LAGNIR P.E HITA, NEYSLUVATN FRÆRENNSLI OG LOFTRÆSTING ERU AD MESTU LEYTI STAÐSETTAR Í ÞAR TIL GERÐUM LAGNASTOKKUM. HLUTI OFNALAGNA MUN ÞÓ FARA Á MILLI HÆÐA Í LÉTTUM MILLIVEGGJUM IBÚÐA OG EINANGRUN ÚTVEGGJA. VARDANDI INNTÖK VEITNA SKAL HAFA SAMRÁÐ VÍR VÍÐKOMANDI VEITUSTOFNANIR.

GÓLFNIDURFÖLL:

KOMA SKAL FYRIR GEGNUMSTREYMISHIDURFÖLLUM Í ÖLLUM VOTRYMUM, IBÚÐA P.E. Í ÞVOTTAHÚSUM OG BÓÐUM. AUK ÞESS SKULU VERA GÓLFNIDURFÖLL Í BÍLGEYMSLUM.

LOFTRÆSTING:

LOFTRÆSTA SKAL ÖLL GLUGGALAUS RÝMI P.E. BÓÐ OG ÞVOTTAHÚS Í IBUDUM ÁSAMT GEYMSLUM.

HLJÓÐVIST:

SKV.BYGGINGARREGLUGERÐ gr.173.1 ERU EFTIRFARANDI KRÖFUR GERÐAR TIL LOFTHLJÓÐEINANGRUNAR Í RADHÚSUM: 55dB KRAFAN ER UPPFYLLT MEÐ EFTIRFARNADI HÆTTI:
1) ÚTVEGGIR : 180mm STEINSTEYPA MEÐ 120 MM STEINULLAREINANGRUN OG GIFSKLÆDNINGU.
2) MILLI IBÚÐA : 300mm STEINSTEYPTUR VEGGUR.

LEYFILEGAR KÖLNUNARTÖLUR BYGGINGARHLUTA ERU:

ÞAK	0,2 W/m² K (t.d. 200 mm steinull)
VEGGIR	0,4 W/m² K (t.d.80 mm polystyren)
GÓLF Á FYLINGU	0,3 W/m² K (t.d.75 mm polystyren)
GLUGGAR, vegið meðaltal	2,0 W/m² K (t.d. tvöfalt K-gler)
HURÐIR	3,0 W/m² K

BRUNAVARNIR Í BYGGINGUNNI:

BRUNAKRAFA VEGGJA MILLI HÚSAEININGA SKAL VERA EINS OG FRAM KEMUR Á GRUNNMÝNDUM. ÞAKKLÆDNING SKAL VERA Í FLOKKI T. KLÆDNING LOFTA Í BÍLSKÚR SKAL VERA Í FLOKKI 1 OG KLÆDNING LOFTA Í IBÚÐA SKAL EKKI VERA LAKARI EN Í FLOKKI 2. Í HVERJU HERBERGI SKAL VERA BJÖRGUNAROP. KOMA SKAL FYRIR REYKSKYJNURUM Í BYGGINGUNNI Í SAMRÁÐI VÍR ÞAD SEM FRAM KEMUR Á GRUNNMÝNDUM.

EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÁÐI VÍR BYGGINGARREGLUGERÐ, VÍÐKOMANDI ÍST STAÐLA OG REGLUGERÐ UM BRUNAVARNIR.

BRUNAVARNIR Í BYGGINGUNNI SKAL AD ÖÐRU LEYTI VERA Í SAMRÁÐI VÍR BYGGINGARREGLUGERÐ. Á UPPDRÁTTUM KEMUR FRAM BRUNAMÓTSSTAÐA BYGGINGARHLUTA, P.E. Í ADALATRÍÐUM, EN AUK ÞESS SKAL BYGGINGIN UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR:

- 1) BRUNAMÓTSSTAÐA VEGGJA ER UMLYKJA LAGNASTOKKA SKAL VERA AEI-60.
- 2) ALLAR IBÚDIR SKULU VERA ÚTBÚNAR VÍÐURKENNDUM REYKSKYJNURUM OG HANDSLÖKKVITÆKJUM.

TÁKN:

R	REYKSKYJNARI
BO	BJÖRGUNAROP
LR	VÍÐKOMANDI RÝMI SKAL VERA LOFTRÆST
GN	VÍÐKOMANDI RÝMI SKAL HAFA GÓLFNIDURFALL

EI-60	BRUNAMÓTSSTAÐA VÍÐKOMANDI BYGGINGARHLUTA
EICS-30	BRUNAMÓTSSTAÐA VÍÐKOMANDI BYGGINGARHLUTA
EI-90	BRUNAMÓTSSTAÐA VÍÐKOMANDI BYGGINGARHLUTA

Breyting 03.09.2015:

Húsi nr. 48 er breytt þannig að það er einangrað með steinullareinangrun að innan og klætt gífsklæðningu.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hildóversson byggingarfræðingur f. 2006024519 sími: 554-6600 fax: 554-6668	KVISTAVELLIR 46-54, HAFNARFJ.
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt		Hannab	Teiknað
		JHH	VB
Dagsetning	Verk nr.	Málkvarði	Teikn. nr.
12.12.2006	A-06-06-36	1:500	A-01