



### 3 Niðurstöður brunavarna (færst inn á aðalupplárr)

Brunasamstæður  
Húsið er allt ein brunasamstæða, samtals u.p.b. 2.494 m<sup>2</sup> á þremur hæðum en skiptist upp í nýtjan brunahófi.

Brunahófi  
Byggining skiptist upp í eftirfarandi brunahófi:

Eignarhluti 0101 er eitt brunahófi. Veggr á milli eignarhluta 0110, 0109 og þessa eignarhluta eru steyptir AREI-60.

Eignarhlutar 0102 og 0203 eru eitt brunahófi, veggr milli eignarhluta er El60 og milliloft REI60.

Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá eignarhluta 0103, 0108, 010 og 0113 eru steyptir AREI-60.

Eignarhlutar 0103 og 0204 eru tvö brunahófi. Veggr á milli hófí er El60 og E30 og húrd EICS-30.

Hæðaskil eru REI60. Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá öðrum eru steyptir og á fyrstu hæð er

veggur El60. Eignarhluti 0105 er (u.p.b.) 58,7 m<sup>2</sup> er eitt brunahófi. Umhverfis hólfid eru steyptir veggr AREI-60.

Eignarhlutar 0102 og 0203 eru eitt brunahófi, veggr milli eignarhluta er El60 og milliloft REI60.

Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá eignarhluta 0103, 0108, 010 og 0113 eru steyptir AREI-60.

Eignarhlutar 0103 og 0204 eru tvö brunahófi. Veggr á milli hófí er El60 og E30 og húrd EICS-30.

Hæðaskil eru REI60. Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá öðrum eru steyptir og á fyrstu hæð er

veggur El60. Eignarhlut 0107 er eitt brunahófi. Veggr á milli hófí er El60 og húrd EICS-30. Hæðaskil

eru REI60. Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá öðrum eru El60. Veggr á milli eignarhluta 0107,

0103, 0102 og þessa eignarhluta eru steyptir AREI-60.

Eignarhlut 0109 og 0211 eru tvö brunahófi. Veggr á milli hófí er E30 og El60. Húrd er EICS-30 og

hæðaskil eru REI60. Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá öðrum eru El60. Veggr á milli eignarhluta

0113, 0101 og þessa eignarhluta eru steyptir AREI-60.

Eignarhlutar 0110 og 0202 eru eitt brunahófi. Veggr á milli hófí er El60 og húrd EICS-30. Hæðaskil

eru REI60. Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá öðrum eru El60 og REI60. Veggr á milli eignarhluta

0101, 0102 og þessa eignarhluta eru steyptir AREI-60.

Eignarhlut 111 er (u.p.b.) 67,6 m<sup>2</sup>, eignarhluti 0104 (u.p.b.) 59,8 m<sup>2</sup> og millipallur 0206 (u.p.b.) 39,5

m<sup>2</sup>. Sami cigandi er að þessum eignarhlutum og er hver eignarhlut sér brunahófi El-60 og húrd E-30,

hæðaskil eru REI60. Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá öðrum eru steyptir AREI-60.

Eignarhluti 0112 er eitt brunahófi og milliloft 0207 er eitt brunahófi, hæðaskil eru REI60 og veggr El60.

Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá öðrum eru steyptir AREI-60.

Eignarhlutar 0113 og 0210 eru tvö brunahófi, veggr á milli hófí er El60 og húrd EICS-30. Hæðaskil eru

REI60. Veggr sem aðskilja þessa eignarhluta frá öðrum eru El60. Veggr á milli eignarhluta 0102, 0109,

0110 og þessa eignarhluta eru steyptir AREI-60.

Eignarhluti 0201 er (u.p.b.) 58,7 m<sup>2</sup> er eitt brunahófi. Umhverfis hólfid eru steyptir veggr AREI-60.

Eignarhlut 0301 er eitt brunahófi, hæðaskil eru REI60 og veggr El60. Veggr sem aðskilja þessa

eignarhluta frá öðrum eru gifsveggir El60 og steyptir AREI-60.

Eignarhluti 0304 er eitt brunahófi, hæðaskil eru REI60 og veggr El60. Veggr sem aðskilja þessa

eignarhluta frá öðrum eru gifsveggir El60 og steyptir AREI-60.

Eignarhluti 0303 er eitt brunahófi, hæðaskil eru REI60 og veggr El60. Veggr sem aðskilja þessa

eignarhluta frá öðrum eru gifsveggir El60 og steyptir AREI-60.

Breyting 10.02.2015  
Eignarhluti 0101 er skipt upp í 6 eignarhluta, gluggar teknar burtu, sagða fyrir innkeyrsluhórum og steypt upp í gluggagögl. Hlatahlak sem staðsett er í suðvesturhorni eignarhlutar 0101 er sett útfyr í Innakkassá sem þar er fyrir utan. Pakymi 0215 sameinað þessum 6 eignarhlutum Loft eru einangruð milli sperra og klett nedan á sperrum með 2x13mm gipsplötum.  
Eignarhluti 0102 er skipt upp í 2 eignarhluta, gluggar teknar burtu, sagða fyrir innkeyrsluhórum og steypt upp í gluggagögl. Elhangræð er ófari á millifot með 200mm sínum.  
Eignarhluti 0110 er skipt upp í 2 eignarhluta, gluggar teknar burtu, sagða fyrir innkeyrsluhórum og steypt upp í gluggagögl.  
Millivegir níll eignarhlutanna eru gerðir úr stálstöðum klæddir með 2x13mm gipsplötum op 2x12mm krossvélsplötum og elangráði með 50mm steinull.

BYGGINGARLÝSING:  
HÚSID ER EINS TIL ÞRIGJA HÆÐAR IDNADARHÚS, BYGGT I MÓRGUM HLUTUM Á ÁRUNUM 1952 TIL 1979. HÚSID ER AD HLUTA TIL STEINSEYPT MED MAENISOKUM, EN EIGNARHLUTI 0106-0110 OG 0111-0114 ER MED STÁLGINDRAR BURDARVIRKI KLÆDDU ÁÐ UTAN MED BARUJARNI OG JÁRNKLÆDDU MAENISAKI, ÞOK YFIR EIGNARHLUTUM ERU EKKI EITT SAMFELLT PAK. HÚSIN ERU KLÆDD AD UTAN MED TRAPISU STÁLI OG FAÐANNGING HEILDAR SVIP.

I HÚSINU SKAL VERA ÚTGÖNGU OG NEYÐARLÝSING STADETT PAR SEM VID Á.

KLÆÐNINGAR Í BRUNAVEGGJUM, MILLILOFTUM OG LOFTVERDI Í FLOKKI 1

ÖLL LOKUD RÝMI VERDA LOFTREVÍST MED VÉRLÆNUMI LOFT/ESTIBUNADI

BO BJÓRGUNAROP

FLÓTTALEIÐ

E160 MERKI UM BRUNAMÓTSTÖÐU

BRUNASLANGA

1 Hæð	1.541,1m <sup>2</sup>
2 Hæð	387,0m <sup>2</sup>
Milliloft	454,0m <sup>2</sup>
3 Hæð	302,8m <sup>2</sup>
Samtals:	2664,9m <sup>2</sup>

Heildarúmmál 10.008,2m<sup>3</sup>

Bilastæði 46 stk.

NÝTINGARHILUFALL LÓÐAR ER 0,59

STAÐER LÓÐAR 4485,4 m<sup>2</sup>

Sýning undanleið

breytt / dags / teiknað / lýsing  
A/10.02.15/FF/Breytingar á alnum 0101, 0102 og 0110

x Breytt Breytingar 051068 3279  
Fr Torga w, undanleið Sýning undanleið 510611-0769

x FH Yári Jagði vitið 2015, X810610/013190

x FH Íkena Söl 01/16/11

x Walter Elftor 0166353 Önnur 0107684099

x F. P. Þjóðspítar K1.52068C-2009, Heimur 2015

x FH Knoflaars kl 4103911544  
Þjóðspítar Kl 1045348409

x FH S22 Silon fari H2M Sjávarss 110573-4999

Hvaleyrarbraut 22

Hafnarfjörður  
Afslöðumynd  
Brunatexti

Hannad / teiknað : ff Verknúmer : 0319  
Meilivárdi : 1,500 Dagselning : 20.01.2016

Teikn.nr. 100

Aðalhönnunar : Fríðrik Fríðriksson arkitekt Fal. Kt: 211256-4519 Hafnarfjörður

Studio F - arkitektar  
Kelduhvammur 6, 220 Hafnarfjörður  
xt: 430707-1670 S: 5710202/ 8649610 Nett: studiof@icelandia.is