



SKIPALÓN 1:
Landnr. 203300 Staðgreinir: 75700010.
Einangrun hússins, fyrirkomulag bilastæða á lóð, aðgengi og innra skipulag ibúða er hannað á grundvelli byggingarreglugerðar frá 1998, skv. ákvæði til bráðabirgða í gildandi reglugerð.

IBÚDIR: I húsinu eru 32 ibúðir í einu stiga/lyftuhúsi. Í húsinu eru tvær sameiginlegar hjóla- og vagnageymslur og ein sorgegymsla.
Undir um helmingi bilastæðaplands hússins er bilageymsla.
Tveggja herbergja ibúðir eru 4 talsins, 9 ibúðir priggja herbergja, 13 ibúðir fjögurra herbergja, 6 ibúðir fimm herbergja.
Íbúð 01-02 á 1. hæð hentar hreyfihómluðum.

STÆRDIR:

	FLOTUR	RÚMMÁL
Kjallari án bilageymslu	367,9 m ²	1.042,2 m ³
1.hæð	703,8 m ²	1.999,8 m ³
2.hæð	704,1 m ²	2.000,6 m ³
3.hæð	704,1 m ²	2.000,6 m ³
4.hæð	704,1 m ²	2.000,6 m ³
5.hæð	641 m ²	2.022,9 m ³
Bótnflótur		240,2 m ³
Stærð húss samtals	3.825 m ²	11.311,4 m ³
B-ryni samtals	610,7 m ²	
Bilageymsla	453,7 m ²	1.270,4 m ³
Heildarstærð	4.278,7 m ²	12.577,3 m ³
Lóðarstærð	3.429,4 m ²	
Nýtingarhlutfall (A+B-bilag.) / lóð	4.422,7 m ²	3.429,4 m ² = 1,29

BILASTÆÐI: Bilastæðakrafan hijðar upp á 1,75 bilastæði per ibúð.

Als eru 56 bilastaði, þar af 40 staði á lóð og 16 staði í bilageymslu. 2 sérmerki staði fyrir fatlaða, eitt í bilageymslu og eitt á lóð.

BYGGINGARLÝSING :
Húsið er steinsteypt fjölbýlishús, fimm ibúðahæðir og kjallari.

Botnplata og sökklar eru einangruð með 75mm einangrun. Kólinunartala botnplótu er 0,3 W/m² °C, eða betri.

Plata ofan á bilageymslu er staðsteypt 27 cm pykk. Ekki verður leyfð þungaumferð um plötuna. Sett verður skilti við plötubrun. Bilaplan og gölt i bilageymslunni verður malbikað.

Útveggir eru staðsteyptir og einangraðir að utanverðu með 100mm steinullarplötum. Utan á einangrun er báruð álklaðeining, slétt að hluta til og viðarklaðeining.

Kólinunartala útveggja er 0,4 W/m² °C, eða betri.

Litir utanhus er með ljósu fríbragði.

Svalagangar eru óupphitaðir. Framan á svalgóngum eru lörréttir stálprófilar með u.p.b. 1 meters millibili. Á milli þeirra eru skífur á herfu öryggisgleri. Í 90 cm hæð er handlisti, bakið gléri.

Gluggar eru ál-tré gluggar. Einangrunargildi glugga og hurða er 2,0 W/m²K

Innveggir eru hefðbundnir gisplótuveggir , 12-15 cm á þykkt.

Ailar kæðningar eru í brunaflokk 1.

Þak er einangrað á steinsteyptu plótu með plasteinangrun („styrisol”) skáskorinni í tveimur lögum, samt 180 mm þykkt.

Heilbraéddur tjörupappi er undir einangrun á þaki og þakkontum.

Bakpappin er í brunaflokk T.

Kólinunartala þakflata er 0,2 W/m² °C, eða betri

Aðallagnaleiðir í húsinu eru í stokkum á bak við vegghengd salerni.

Hljóðavist. Lofthljóðeinangrun á milli ibúða skal vera amk. 52 dB og högghljóðeinangrun a.m.k. 63 (58) dB.

Sorp. Ein sorgegymsta er í húsinu, á 1. hæð fyrir miðju húsi. Hún samnýttist af öllum ibúum hússins.

Brunavarinir. Veggr milli ibúða eru El10 (staðsteyptir). Hurðir úr stigahúsi inn í ibúðir eru EICs 30. Klæðningar innanhúss eru amk. í flokk 1.

Reyklosunartuga, 100x100 cm, eru staðsett á toppi lyftustokks og oprast hún við boð frá reyklynnunum framan við lyftu. Stýrribúnaður vegna reyklosunar er þjónustaður frá þaki.

Hurðir á lyftu eru EIC 30.

Svalgangan verða lokadír með hertu gleri með a.m.k. 60 cm op við plótu að ofan, en a.m.k. 10 cm op við golfsplótu. Hægt er að reisa stiga slókkvills við enda svalgangsins fjærst stigahúsinu á 2.-4.-hæð, ystá svalganeliðr frá þannig frágangi að slókkvilli getur opnað það utan frá og verður það merkt. Fjarlægð frá stigahúsi að ibúðarhúr er að hámarki 25 metrar á 2.-4. hæð og 15 metrar á 5.hæð.

Fjarlægð milli óvarinna glugga ibúða er amk. 1,2 m.

I hvertibú eru að minnsta kosti tveir reykynjaraar og handstökktvæki sbr. grein 92.3 í byggingareglugerð.

Bilageymsla verður sér brunað með a.m.k. R60, en burðavirkri og hæðaskil sem þjóna ibúðarhúsi verða a.m.k. R90/REI90. Í bilageymslunni eru brunasöngur, sem ná út í öll horn hennar, neydarlýsing og UT-jós. Einningar par sjálfríkt brunavíði/vörumarkarfi tengi viðurkenndri vaktstöð. Reyklosun frá bilageymslunni er um innkeysludýr og glugga að örnum enda geymslunnar með reyklynnunum búnáði. Flóttaleiðir frá bilageymslu eru annars vegar út um innkeysludýr og hinsvegar um stigahús upp á 1. hæð og þaðan út. Ekki verður leyfð þungaumferð um plótu ofan á bílakjallara og verður sett skilti við plötubrun.

Aðkoma slókkvills er um bilaplan norðaustan við húsið að skilti við plötubrun, frá gótu norðvestan, suðaustan og suðvestan við húsið. Björgunarsvæði er á lóð og verður undirbyggt og styrkt til að þola umferð slókkvills.

Útsog er frá öllum lokaðum gluggalausum rýmum. Ferskloftsnintök eru í öllum ibúum.

Gólfniðurþolu er í öllum votrýmum, staðsett á teikningum í mkv. 1:50.

Bilageymsla.

Sökklar bilageymslu eru einangraðir með 50 mm steinullareinangrun.

Útveggur bilageymslu er einangraður að innan með 70 mm plasteinangrun.

Forstilla hitablaðarar halda bílakjallara frostriðum.

Snjóbræðsla er í innkeyslu að bilageymsluni, aksursteskábraut upp á bílaplan og einnig í gönguleiðum að aðalinnangangi og í tróppum niður að bilageymslu.

Samþykkt þann

01. júní 2016

Byggingafulltrúinn

Heimskrifar

04.04.2016
Sótt er um að loka svölum á suðvesturhlíð með svalagleri.

Svalagler lýsing:
A.m.k. 85% opnanelegt, glerlóp opnast innviði. Kerfið er vottá af Mannvirkjaðstofnu. Glerflekarnir hanga ekki í eftir braut heldur renna til á jafns tórum hlólum að ofan og neðan. Néðri braut er fest með ryðriðum boltum c/e 60 cm og eftir braut er fest með steinskrúfum með c/e 50cm.

B	GRY	SS	04.04.16
Svalagler & öllum svölum nemar þásemóðum og gler-skyl og skyldingar á jarðheð			

B

USF

SS

20.03.2013

Byggingafulltrú vegna bilageymslu.

UTOKA

ITERNAÐ

EYRFARÐ

IDAOB

MEYRIR

SKRIFTELDI

SLÓTT

28.04.2016

29.4.16

1604121

ASK

Signature: Sigrun

ARKITEKTAR

Skriftegundar

ASKE

Skriftegundar

ASKE