



Afstöðumynd 1/500

Breyting: 20.06.2016
 Eigninni 0102 er núna skipt upp í þrjár eignir: verslun 0102 á fyrstu hæð, geymslu 0002 og iðnaðarhúsnæði 0003 í kjallara. Stigi á milli hæða frá 0102 niður í 0003 hefur verið tekin burtu. Stígaopinu var lokað fyrir 1998.
 Inn í geymslu 0002 hefur þegar verið sett snyrting og tvöföld hurð í staðin fyrir glugga. Inn í iðnaðarhúsnæði 0003 hefur þegar verið sett snyrting.
 Milliveggir eru gerðir úr timburstöðum, klæddir með 2x13mm gísploðum og einangraðir með 50 mm steinullareinangrun til hljóðeinangrunar þar sem við á.
 Húsnæðið eru hitaðar upp með ofnum.
 Á lóðinni vestan verðri eru 38 bílastæði sem eru í sameign allra eignarhluta á lóðinni, á austari hluta lóðarinnar eru einnig 14 bílastæði í sameign allra, þær eignir sem eru með innkeyrsluhurðir eiga sérafnotarétt af lóðinni sem nemur breidd á innkeyrsluhurðunum og 5m út frá þeim.
 Brunaviðvörðunarkerfi verður í öllu húsinu sem tengist viðurkenndri vaktstöð.
 Handboðar á skilgrendum stöðum.
 Neyðarlýsing 0,5 lux í flóttaleiðum og útljós við útganga og hurðir í flóttaleið.
 Allar klæðningar í flokki 1.
 Brunaslöngur og slökkvitæki skv. teikningu.
 9l léttvatn og 5 kg kolsýra við rafmagnstöflu.

Reykjavíkurvegur 66
 Hafnarfjörður
 Afstöðumynd

Hannað / teiknað : ff Verknúmer : 0501
 Mælikvarði : 1/500 Dagsetning : 20.06.2016

Teikn.nr. 100

Aðalhönnuður : *[Signature]*
 Friðrik Friðriksson arkitekt Fax, Kt: 211256-4519

Studio F - arkitektar
 Kelduhvammur 6, 220 Hafnarfjörður
 Kt: 430707-1670 S: 571 0202 / 864 9610 Netf: studiof@islandia.is