



Samþykkt þann  
24. ágú. 2016  
Byggingafulltrúin Hafnarfirði

**BYGGINGARLÝSING**

Sökkjar og gólfplata eru staðsteypt  
Einangrun undir botnplötu er 4" plasteinangrun.  
Útveggir eru staðsteypt. Klæddir að utan með báraðri, lárétrri málmklæðningu á mál lekturnum. Einangrað að innan á hefubundin hátt með 4" plasteinangrun og múrhúðaða að innan.  
Burðarvirki þaks eru stálbitar og súlur, ásamt berandi útv.  
Allt stálvirki eldvárð.  
Sperrur eru 2" x 9", einangrun í þaki 8" steinull.  
Málmklæðning á þaki.  
Ei-60 veggir á milli bílg. / íbúð. Öl klæðning Innahús minnst í fl. 2 og í bílgemyslu í fl. 1.  
Hiti í gólf. Neysluvatn rör í rör kerfi.  
Gluggar eru úr timbri, gegnum útavarið.  
Innveggir: málmstöðir klæddar með 12 mm spónarplötum og gífsplötum beggja megin. Rakapólið í votum rýmum.  
Vatnsheid efni borin á veggi í votum rýmum.  
Gólfur í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli.  
Allt litaval utanhúss í samráði við hönnuð.

**NÝTINGARHLUTFALL:**

Löð nr. 24 = 862,8 m²  
Grunnflötur húss samt. = 260,0 m²  
Nýtingarhlutfall = 0,30

**KÓLNUNARTÖLUR:**

U-gildi (W/m²K) = >18 C  
Þak 0,2  
Útveggir 0,4  
Léttr útveggir 0,3  
Gluggar (karmar, gler vegi meðalt K-gler 2,0  
Hurðir 3,0  
Gólf á fyllingu 0,3  
Útveggir vegi meðalt. 0,85

**Breytt 18. júlí 2016.**

Húsið klætt með báraðri, lárétrri málmklæðningu á málmlekturnum.

TEIKNISTOFAN Verkefni  
**GLITVELLIR 24**  
**HAFNARFIRÐI**  
breyting, klæðning útveggja.  
Helti **GRUNNMYND - SNIÐ**  
**SKÝRINGAR.**

kvardi 1; 100	verk. nr 2016-49
dags. 15. JAN. 2007	dags br. 18. JÚLÍ. 2016
hönnun G. G.	teikn. nr
teikn G. G.	<b>A-1</b>

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði  
s. 555-2020 FAX 555-2021  
Gísli G. Gunnarsson BFI RD 020649-2409  
kvardi@kvardi.is

GRUNNMYND 1:500