



Lýsing á breytingum:

Breyting á útliti húss; sótt er um leyfi fyrir svalaskýli á íbúðasvalir við íbúð 403.

Um er að ræða lokunarbúnað á svalir í samræmi við gr. 6.7.6 og 9.6.17 í byggingarreglugerð nr. 112/2012 með áorðnum breytingum.

Tegund:
Svalaskýli er í kerfi frá COVER ALUPRODUCTS, Oy, LTD. FINNLAND. Umboðsaðili er Gler og Brautir ehf.

Lýsing:
Lokunarbúnaðurinn er sérstakt ál- og glerkerfi með braut að ofan og neðan. Hjólin eru jafnstór að ofan og neðan sem gerir það að verkum það að COVER er skrollfrítt. Glerflakarnir eru opnaðir með handfangi í neðri brautinni og opnað þeir inn á snúningslöm að ofan og að neðan á gagnstæðu horni. Álprófilarnir eru framleiddir úr bestu tállegum hráefnum. Þeir eru framleiddir eftir ISO & DIN stöðlum sem þýðir að prófilarnir eru tæringarfrír.

Opnun:
Mesta opnun flekana í COVER glerbrautarkerfið er nær 95%.

Flokkur:
Svalaskýli þetta er B-lokun og hefur því ekki áhrif á mat fasteignamatís ríkisins um fasteignagjöld né rúmmetragjald, þar sem um "skjól" er að ræða.

Löftun:
Lokunin er ekki 100%, lofttaki sem myndast bak við glerið loftast út í gegnum 2-4 mm rauf sem eru á milli glerflaka. Engra nauðsynlegra ráðstafana er því þörf á að gera varðandi loftun þar sem herbergisgluggi lendar inni í svalaskýli.

Vottun:
COVER er vottað af Brunamálastofnun og glerið er vottað af R.B.

Brunavarnir í íbúðinni:
Handsiökkvélæki verður í íbúðinni.
E1 30-CS hurð er inn í íbúðina.
E 30-CS hurðir eru í sameign.

Heildarflatarmál og rúmmál svalaskýlis á íbúðasvölum:
- Flatarmál: 16,7 m²
- Rúmmál: 45,1 m³

GRUNNMYND 4.hæðar

KLUKKUVELLIR 1 HAFNARFJÖRÐUR

Svalalokun úr gleri	1.01
Dags. 22.08.2016	
Grunnmynd 4.hæðar	M.kv: 1:100

RÝMA arkitektar
Stórhóla 17, 110 Reykjavík sími: 698 5665 www.ryma.is kt: 711003-2310
netfang: gunnarpaal@ryma.is Gunnar Páll Kristjánsson arkitekt kt: 280665-3679

[Signature]