



04.10.2016

Reyndarteikning.

Eftirfarandi breytingar gerðar í byggingarferli:

Þakgluggar ekki gerðir eingöngu loflúga, hlaða og anddyri gert minna, geymsla við kaffistofu stækkuð.

BYGGINGARLÝSING

Almennt: Í byggingunni er hesthús fyrir 24 hesta, kaffistofa með anddyri og snyrting. Í hesthúsinu eru fjórar raðir af stíum fyrir einn hest hver, 1,7 x 2,5 metrar. Við endastúraða eru breiðar dyr með lyflanlegum hurðum fyrir mokstursvél. Göngudyr eru með tvískiptum hurðum. Tað er hreinsað út með mokstursvél á 2-3 mán. fresti og eru milligrindur þá teknar upp. Vélín losar í aðfluttan gám sem aðeins stendur við dyr meðan mokað er út. Ekki er gert ráð fyrir sérstökum taðþróum. Steypt sagþró er undir föðurgangi.

Undirdirstöður: Steinsteypur.

Gólf: Stíugólf eru malarborin, þau eru u.þ.b. 30 cm lægri en önnur gólf. Milli stúradanna eru föðurgangar með hjöppuðu leirgólfi. Í bað- og járnngaaðstöðu, kaffistofu og snyrtingu eru steyp gólf.

Veggir: Útveggir eru út timbri, klæddir beggja vegna með bárujárn. Einangrað er í grind með 75 mm þykkri steinull. Veggir kaffistofu og snyrtingar eru klæddir bárujárn beggja vegna, einangrað í grind með 75 mm steinull. Þak: Tveir timburbitar liggja í mænisstefnu. Undir hvorum bita eru tvær tréslutur. Hofðbundnar sperrur c/c 60 cm, einangrað er með 100 mm steinull. Klætt er neðan á þakið með bárujárn. Tveir þakgluggar eru í mæni og er lofttræstítuða með innbyggðri viftu í þeim báðum.

Litir: Veggir og þak er dökkgrænt, gluggar og hurðir bæsað í vidarlit.

Gerði: 50 mm járnror með járnneti úr 8 mm teinum, möskvastærð ca 50x50



Samþykkt þann

19. okt. 2016

Byggingaútlitunir

Sörlaskeið 36

Hafnarfról

Grunnmynd

Afstöðumynd

Hannað / teiknað: //f

Verknúmer: 0903

Mælikvarði: 1/100

Dagsetning: 04.10.2016

Teikn.nr.

101

Aðalhönnuður:

Frjónik Frjóniksson arkitekt Faf. Kt: 211256-4519

Frjónik Frjóniksson

Studio F - arkitekta

Kelduhvammur 6, 220 Hafnarfjörður

Kt: 430707-1670 S: 571 0202 / 864 9610 Netf: studiof@islanclia.is