



**0. AFSTÖÐUMYND/LÓÐ**  
1 : 200

Götuheiti og númer: Austurgata 12, 220 Hafnarfjörður  
Landnúmer: 120011  
Staðgreinir: 1400-1-05100120  
Matshluti(ar): 01

**Helstu stærðir:**  
Heildarstærðir hverrar hæðar í m<sup>2</sup> og m<sup>3</sup>:  
Kjallari : 95,7m<sup>2</sup> 294,9m<sup>3</sup>  
1.Hæð : 96,0m<sup>2</sup> 280,6m<sup>3</sup>  
Ris : 64,4m<sup>2</sup> 191,5m<sup>3</sup>

Heildarstærð byggingar í m<sup>2</sup>: 258,1m<sup>2</sup>  
Heildarstærð byggingar í m<sup>3</sup>: 747,0m<sup>3</sup>  
Stærð lóðar: 344 m<sup>2</sup>  
Nýtingarhlutfall: 74,7%

Núverandi bygging	156,77m <sup>2</sup>	443,36m <sup>3</sup>
Stækun byggingar (Kjallari + bislag)	99,4m <sup>2</sup>	303,6m <sup>3</sup>
Heildar stærð	257,1m <sup>2</sup>	747,0m <sup>3</sup>

Fjöldi bílastæða (bílastæðabókhalð): Reiknað er með einu einkabílastæði á lóð

**Almenn lýsing:**  
Við endurbyggingu hússins er lagt til að það verði fært í sem næst upprunalegt horf samkvæmt tilgátuteikningum.  
Lagt er til að það verði flutt nær Austurgötu eins og delliskipulag gerir ráð fyrir og fái þannig betur notið sín en það gerir í dag í návist Strandgötu 11.  
Gráospin verðlaunaða hefur verið yfirfarin af skógarfræðingum sem hafa gert ráðstafanir til þess að hún fái áfram notið sín til fulls.  
Við flutning hússins verður byggður nýr kjallari þar sem kjallaraveggir munu standa samsíða útveggjum eldri byggingar.  
Kjallarinn verður steinsteyptur og einangraður að utan en þar sem hann stendur upp úr jörðu verður hláðið utan á steypta kjallaraveggi með núverandi hleðslusteini kjallara. Steinsteyptar tröppur verða að kjallara utan frá.  
Nýr stigi á nýjum stað verður gerður í kjallarann innanhúss – undir núverandi stiga upp í ris.  
Rífa þarf bárujám, klæðningu, glugga og hurðir af húsinu.  
Grind verður bætt eftir þörfum. Húsið verður síðan einangrað, þ.e. fyllt með einangrun í grind bæði í útveggjum.  
Í þaki verður einangrað með steinull með vindpappa, en skilið eftir bil fyrir úlloftun ofan einangrunar.  
Húsið verður klætt að utan með listasúð. Ofan á nýja þakklæðningu verður settur þakpappi, listagrind og síðan steinskífuklæðning ofan á hana.  
Nýir gluggar og hurðir verða sett í húsið. Skúr til inngöngu í húsið verður endurbyggður.

Tröppur framan við hús verða endurbyggðar - veglegri og aðgengisvænni en þær upprunalegu en í anda hússins. Sá hluti eldri skorsteins sem náði upp fyrir þak, verður endurbyggður í upprunalegri mynd.  
Að innan verða klæðningar rífnar af veggjum og nýr panill eða gipsklæðning sett á grind innan á rakaserru. Göfðúkur, innréttingar og hreinlætistæki verða fjárlægð, gólfpanell yfirfarin og skipt út eða lagfærður eftir þörfum.  
Nýtt baðherbergi verður hannað í húsið þar sem þvottahús er nú og einnig verður minna bað í vesturherbergi ríss.  
Loft verða öll gipsklædd, í kjallara verður stofa og herbergi auk geymslu og inntaksrýmis.  
Uppbygging og frágangur kjallaraveggja mun uppfylla byggingarreglugerð.  
Rafmagnslagnir verða lagðar í rafmagnsgrind bak innri klæðningar.  
Ofnar verða endurnýjaðir. U-gildi útvegga í kjallara verður amk. 0,4. U-gildi þakplötu í kjallara verður a.m.k 0,2.

**Loftræsing:** Notast verður við nátturlega loftræsting

**Brunavarnir.**  
Ný veggja- og loftklæðning verður gerð úr gipsplötum sem minnka mun brunaaðlag til muna.  
Í gluggum kjallara er gert ráð fyrir lausafagi sem mun nýtast sem björgunarop, aðrir gluggar í húsinu fullnægja ekki kröfur núverandi byggingarreglugerða þar sem húsið er byggt 1872 og ætlunin að halda því í sömu mynd.  
Á jarðhæð verða áfram tvær hurðir sem nýtast sem tvær óháðar flóttaleiðir. Í kjallara verður björgunarop á glugga í herbergi og útdýr sem flóttaleið úr stofu. Reykskynjarar verða settir í miðju húss á öllum hæðum.

Samþykkt þar sem  
03. maí 2017  
Byggingaábyrgðingun  
[Signature]

Upprunalegur hönnuður: -

- SKÝRINGARTEXTI:**
- 0101 Rýmisnúmer.
  - GK:00.00 Gólfkóti.
  - GK:00.00 Gólfkóti.
  - RElx/Ebx Brunaskil.
  - EW xx Takmörkun á hitageisla.
  - R Reykskynjar.
  - EI2 30-C5m Hurð brunatákn. Hurð hjóðkrata.
  - ÚT Merktur útgangur.
  - Byggingareitur
  - Útlínur Byggingar
  - Bílastæði
  - Lóðamörk
  - Núverandi Bygging
  - S-nr Hornpunktar lóðar samkvæmt mællblaði

**Úr Gildi**

ATH-Allt gler sem nær niður að gólf skal vera tryggisgler og uppbygging (Hert og/eda samlimt) aðlöguð aðstæðum.

1	ADALUPPDRÁTTUR	10.05.2017	SE	RS
Útg.	Skýring / Breyting	Dags.	Teiknað	Yfirfarið

**Fiskveiðihlutafélagið Venus**  
VERKAUPLI / EIGNADI  
**Endurbygging**  
TEGUND VERKS

**Austurgata 12**  
GATASTADSETNING

**ADALUPPDRÁTTUR**  
Afstöðumynd

LANDNÚMER:	120011
STADGR.:	1400-1-05100120
MHL:	01
MKV:	1:200
BLADSTÆRÐ:	A2
ÚTGÁFA DAGS:	24.11.2016
TEIKNAB:	RS
YFIRFARID:	SE

**1621** VERKNR. **301** 1 RABNR. ÚTGÁFA



Jón Ólafur Ólafsson FAI  
Rt. 090658-4099  
Sigurður Einarsson FAI  
Rt. 110457-2789

**BATTERIÐ | ARKITEKTAR**  
Hvaleyraurbraut 32 | 220 Hafnarfjörður | Sí: 54 54 700 | batteri@arkitekt.is | www.arkitekt.is

© BATTERIÐ | ARKITEKTAR  
ÖLL AÐRIT OG AFTRITUN TEIKNINGARAB HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGSU LEYFIHOFNDA

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál ahugist á staðnum. Ósanræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

Tölkuskrá: C:\Users\robert\Documents\1621-161026-Adaluppdrattur- kjallari\_robert.rvt