

1702429
10.5.17

Hafnarfjarðarbær
Innk: 9.5.17
Málsnr: 1702429
Frófiat: 5214

Samþykkt þann
08. mars 2017
Byggingaráætt á milli *M. M.*

Brunavarnir:

Almennt
Húsið er fyrirhugað sem skrifstofa og lager. Á skrifstofu munu starfa 2-4 starfsmenn og á lager 1-2. Á lager verða geymdar þungavörur, að mestu úr málum og er brunalaag því óverulegt.

Burðarvirki
Húsið er steinsteypt og brunamótstaða aðalburðarvirki er a.m.k. R60.

Klæðningar
Þak og útvaggi eru einangruð með steinull og klædd með klæðningu í flokki 1

Flóttaleiðir
Frá byggingunni eru tveir útgangar. Hvergi er lengra en 30 m í næsta útgang.

Lyftari
Lyftari verður rafmagns. Rafhlöður verða "þurrar" og því ekki hættla á vetnishvarfi.

Brunaviðvörðunarkerfi
Viðurkennt brunaviðvörðunarkerfi verður í öllu húsinu, sambyggt eftirlits og þjófvarnarkerfi.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum. Reikna skal með a.m.k. 0,5 lux í geymslusalnum og a.m.k. útskilti við útganga.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvívatn
Aðkoma er góð kringum húsið.

LÝSING Á BREYTINGUM

Breytingarnar fela í sér að settur er gluggi í suð-austur hlið en einn gluggi felldur út á norð-vestur hlið. Rennihurð á suð-austur hlið verður ein í stað þriggja. Innandryra er stigauppgangi breytt úr hringstiga í snúinn stiga. Settar eru tvær skrifstofur í norð-vesturhluta efri hæðar í stað geymslu áður og kaffistofa færð lítillaga. Aðrar breytingar eru óverulegar.



Utg.	Dags.	Lýsing	Nafn

VALGEIR BERG STEINDÓRSSON kt. 250464-2319

EYRARTRÖÐ 18 breytingar
Útit

Mkv. 1:100

HANNAÐ HELGI M./VALGEIR B. FEB. 2017 TEIKN. A-01
TEIKNAD HELGI M./VALGEIR B. SAMP. *Abji*

ARKAMON
Kvissartungu 4, 270 Mosfellsbæ
arkamon@simnet.is
GSM:892-0400

