

Skráningartafla: Hnoðravellir 28, Hafnarfjörður					Skrásetjari: Gunnar P. Steingrímsson														
Landnúmer: 204094					Kennitala: 071266-4869														
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01b Dags: 15.8.2017														
Uppskipting og lýsing					Stærðir														
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17			
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð- flokun	Eignar- hald	Botnflötur m²	Míllflötur m²	Slógar m²	Op m²	Brútorflötur m²	Brútorflötur sh < 1,8	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brúto rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Réknitala skiptarúmmála	Skípta- rúmmál m³		
Matshluti					231,3	0,0	0,0	0,0	231,3	0,0			851,5	200,7	231,3		699,787		
Botn													46,3						
1. hæð					231,3	0,0	0,0	0,0	231,3	0,0			805,2	200,7	231,3				
A	0101	Ibúð	N	0101	182,6				182,6		2,83	4,08	642,0	159,2	182,6	3,52	560,384		
A	0102	Bískúr	B	0102	39,7				39,7		2,90	3,90	135,5	35,1	39,7	3,41	119,691		
A	0103	Geymsla	N	0101	9,0				9,0		2,90	3,26	27,7	6,4	9,0	3,08	19,712		
Athugasemdir																			
1) Á löðinni eru þrjú bílastæði og sorplunnuskýli fyrir þrjár sorplunnur. 15.8.2017																			
1) Þaki breytt úr sléttu þaki í tvíhalla þak.																			
2) Rúmmál og hjúpletir breylast við breytingu á þaki.																			
Samelggnir summa																			
Eignarhald																			
					Skiptarúmmál														
					Séreign og sanelgn m³														
					Eignar- hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Séreign m³	Séreign og sanelgn m³										
					0101	Ibúð	191,6	580,096	580,096										
					0102	Bískúr	39,7	119,691	119,691										
					Allis	231,3	699,787	699,787											

Skráningartafla: Hnoðravellir 28, Hafnarfjörður					Skrásetjari: Gunnar P. Steingrímsson												
Landnúmer: 204094					Kennitala: 071266-4869												
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01b Dags: 15.8.2017												
Botnplata					Hjúpflötur												
Botnplata m²		Botnplata m²		Utvaggi m²		þar af: Glugga- og dyraop m²		þak m²		þar af: Þakgluggar og þakop m²							
46,3		231,3		225,8		50,1		301,9		0,0							
Matshluti																	
Yfirlit																	
					Innan hæða			Útan hæða									
					A	A	B	C	Allis								
					Botnflötur / m²	231,3				231,3							
					Brútorflötur / m²	231,3				231,3							
					Brútorúmmál / m³	851,5				851,5							
					Nettóflötur / m²	200,7				200,7							
					Birt flatarmál / m²	231,3				231,3							
					Skiptarúmmál / m³	699,787				699,787							

Landnúmer: 204094  
Staðgreinin: 1400-1-33400280

Hnoðravellir 28

Skrásetjari: Magnús Halldórsson  
Dagsetning: 14.08.2017

TAFLA 1 ORKURAMMI

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m² K)	U·A W/K
Þak	Létt þak	216,0	0,20	43,2
Steyptir veggir	Steypt+einangrun að innan	228,3	0,40	91,32
Léttir veggir	EKKI	0,0	0,30	0
Gólf	120 mm plata á fylli	209,6	0,30	62,88
Gluggar/Hurðir		52,1	2,00	104
Orkurammi Σ U·A				302

TAFLA 2 RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m² K)	U·A W/K	Einangrunarb. mm
Þak	Létt þak	216,0	0,19	42	220
Steyptir veggir	Steypt+einangrun að innan	228,3	0,40	91	86
Léttir veggir	EKKI	0,0	0,30	0	133
Gólf	120 mm plata á fylli	209,6	0,30	27	140
Gluggar		41,8	1,30	46	
Hurðir		10,3	1,10	11	
Rauntap Σ U·A				217	

TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRÝR

Kuldabryr	Lengd L	ψ(W/mK)	ψ·L (W/K)
Lóðréttar kuldabryr við úthorn	0,0	0,04	0,00
Láréttar kuldabryr við piöuskil	69,5	0,83	57,77
Lóðréttar kuldabryr við útvegg/innvegg	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr við svalir	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr útistigi-útveggur	0,0	0,60	0,00
Kuldabryr við glugga	0,0	0,04	0,00
Kuldabryr við hurðir	0,0	0,04	0,00
Sökkull undir útvegg	69,6	0,48	34,32
Sökkull undir innvegg	18,5	0,46	10,94
Aðrar	0,0		0,00
Kuldabryr Σ ψ·L			83,0

ORKURAMMI (Tafli 1)	302	Krafa
RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafli 2)	217	
TAP GEGNUM KULDABRÝR (Tafli 3)	83	
Tafli 2+3	300	Raun
Er Krafa/Raun > 1,0?	1,00	Í lagi

Grein 13.2.4	Leiðnitap á fermetra gólfs þr. °C	1,43	W/m² °C	U-þíði gluggaglerja
Grein 13.3.2				Fast gler 1,10
				Opnanlegt fag 1,90
Útveggir, vegið meðaltal		0,53		Í lagi

Breyting 10.08.2017:  
Þakgerð breytt úr flötu þaki í hefubundið söðulþak.  
Breytt rúmmál því samlara, sem og nýr leyðnitapsútreikningur.

**mansard**  
teiknistofa ehf  
Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík  
www.mansard.is - jonhrafni@mansard.is  
Kt.: 570394-2079 - s:862-7102

Verkefni: Hnoðravellir 28, Hafnarfirði  
Efni: Aðauppdráttur  
Skráningartafli & Orkureikningur

Verknúmer: A-16-07-05 | Mkv.: | A2  
Teikn. nr.: A-004 | Dags.: 18.07.2016  
Hannað: JHH | Teiknað: BH  
Jón Hrafn Hlökkversson byggingafræðingur BfÍ  
Kl.: 260662-6519  
Samþykkt: