

AFSTÖÐUMYND. 1:500

Skráningartífla: Rauðhella 11, Hafnarfirði
Landnúmer: 188564
Matslutanúmer: 01

Skrásetjari: Jón Guðmundsson arkitekt.
Kennitala: 310551-3259
Útgáfa: 4.01t Daga: 18.-1.-2018

Uppskipting og lýsing		Stærðir																
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17		
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflokkur m²	Míflokkur m²	Siglar m²	Cp m²	Brúmflokkur m²	Brúttflokkur sh < 1,8 m²	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brútt rúmmál m³	Nettóflokkur m²	Birt flatarmál m²	Skipstærð m³		
Matshluti					1.267,2	441,7	19,2	18,0	1.692,9	0,0			7.762,6	1.581,2	1.687,5	6.937,128		
Botn																	253,4	
1. hæð					1.267,2	441,7	19,2	18,0	1.692,9	0,0			7.509,2	1.581,2	1.687,5			
A	0101	Léttur íónaður	N	0101	311,4	9,2			311,4		5,20	8,20	1.910,5	277,8	311,4	6,14	1.705,682	
A	0102	Léttur íónaður	N	0101	316,8		1,1		316,8		5,20	6,55	1.861,2	303,3	316,8	5,88	1.789,404	
A	0103	Léttur íónaður	N	0103	316,8		4,4		316,8		5,20	6,55	1.861,2	282,1	316,8	5,88	1.658,748	
A	0104	Léttur íónaður	N	0104	316,8		4,5		316,8		5,20	6,55	1.861,2	282,1	316,8	5,88	1.658,748	
A	0105	Milliflokkur	N	0101		104,2		6,0	98,2		2,40	3,75		89,4	98,2			
A	0106	Milliflokkur	N	0101		119,5			119,5		2,40	3,75		118,1	119,5			
A	0107	Milliflokkur	N	0101		53,9		1,1	52,8		2,50	3,85		53,6	52,8			
A	0108	Milliflokkur	N	0103		61,8		4,4	57,4		2,50	3,85		57,4	57,4			
A	0109	Milliflokkur	N	0104		102,3		4,5	97,8		2,40	3,75		91,2	97,8			
A	0110	Innlök	T	X	5,4				5,4		2,80	2,80		15,1	4,0			

Athugasemdir

Hösið er byggt upp sem hefðbundin steinstreypt hösi, streypt á staðnum með léttbyggðu hefðbundnu þaki. Útveggir eru einngraðir með 100 mm. Frauþlesti og þössaðir að innan. Heildarþykkt útvegja er 30 cm.

Sameignir sumra


Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál	
			Sérlegn m³	Sérlegn og sameign m³
0101	Léttur íónaður	898,7	3.489,096	3.489,096
0103	Léttur íónaður	374,2	1.789,284	1.789,284
0104	Léttur íónaður	414,8	1.658,748	1.658,748
Alls		1.687,5	6.937,128	6.937,128

SKÝRINGAR:

Bilastæði á lóð eru samtals 40

Bilastæðapörf á lóð samkvæmt skilmálum er samtals 28 Bilastæði.

Nýtingatala lóðar er 0,294



- Breytt 3.-11.-2017 Breytt skráningartífla.
- Breytt 25.-8.-2015 Breytt skráningartífla.
- Breytt 30.-8.-2007 Breytt skráningartífla.
- Breytt 19.-6.-2007

Sótt er um að bæta við annari innkeyrslu á lóðina, við lóðarmörk að lóðinni Rauðhella 9. Við það fækkar um 3 bilastæði á lóðinni.

Rauðhella 11 Hafnarfirði. Afstöðumynd.

VERK. NR. 281 DAGS. 3 - 5 - 2005 MÁL. 1:500
TEIKN. NR. 01 BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT
VINNUSTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 16 REYKJAVÍK
Sími 582 8085