



Núverandi vinnustofa:  
Vinnustofan í baklóð er 22,2 m<sup>2</sup> með mænispaki sem hallar til suðurs norðurs. Húsið er klætt að utan með liggjandi vatnslæðningu svo það falli vel að umhverfinu.

Byggingarlýsing:  
Þak og útveggir eru úr hefðbundinni trégrind og einangrað með steinull.  
Útan á útveggi kemur liggjandi 20 x 120 mm kúpt vatnslæðning á trégrind til loftunar. Að innan eru veggir klæddir viðarpanel.  
Ofan á sperrur kemur 25 x 150 mm tréklæðning, þakpappi og bárujárnsklæðning.  
Undirstöður og plata er úr steinsteypu. Upphaflega stóð þvottahús á þessum undirstöðum sem reist var á sama tíma og upphaflegt hús við Kirkjuveg 11b.

Stærðir fyrir breytingu.		Stærðir eftir breytingu.	
Hús:	152,1 m <sup>2</sup>	Hús:	152,1 m <sup>2</sup>
Lóð:	600,0 m <sup>2</sup>	vinnustofa:	22,2 m <sup>2</sup>
Nýtingarhl:	0,25	Lóð:	600,0 m <sup>2</sup>
		Nýtingarhl:	0,29

Öl másetning er í m.

Efni: Einbýlishús við Kirkjuveg 11b, 220 Hafnarfirði

Heiti: Lóðarblað.

Hannað: Þorgeir Þorgeirsson

Dags: 01.12.16 Mkv.1:100 Blað. nr. 03/05 Verkefni nr. 0916255

Sampykkt: Kennitala. 240657-5469

A2 arkitektúr ehf. Slóðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, s.588-8844 / 691-0202  
Kf. 630306 - 1240 a2ark@a2ark.is

**A2**  
Arkitektúr og skipulag.