



## Brunavarnir

Brunahönnun þessi er gerð af Lotu í maí 2018 og nær til byggingar á Óseyrarbraut 27B, Byggignarefnið er límréseiningar og milligólf auk þess með ásteypulagi. Stærð hússins er 118,6 m<sup>2</sup> og að hluta tveggja hæða. (<200 m<sup>2</sup>, sjá grein 9.6.8. í byggingarreglugerð) Starfsemin er sýninga- og vakhús í notkunarflokk 1. Brunaálag er < 800 MJ/m<sup>2</sup> og áhætta vegna öryggis fólks lítill. Burðarvirki er R30 án nokkurra ráðstafana. Utan- og innanhúsklæðningar eru í flokki 2 og gólfefni í flokki G eða Dfl-s1 skv. ÍST EN 13501-1. Pakklæðningar verða a.m.k. í flokki B<sub>(roof)</sub> (t2) skv. ÍST EN 13501-5. Flóttaleiðir eru tvær frá hvorri hæð. Brunaviðvörun verður með viðurkenndum reykskynjurum. Slökkvitæki skulu sett upp af viðurkenndum aðila, a.m.k. eitt á hvorri hæð. Reyklosun er um hurðir og glugga. Út- og neyðarlýsing verður sett upp á báðum hæðum skv. reglugerð. Aðkomu slökkviliðs er góð. Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á handvirkum slökkvibúnaði, út- og neyðarlýsingum. Sett skal upp eigið eftirlitskerfi brunavarna fyrir Óseyrarbraut 27B.



ÓSEYRARBRAUT 27B	
SÝNINGA OG VAKTHÚS	Dags :15. APRIL 2018
	MK, 1:1000
	BLAO 1 AF 3
SVEINN ÍVARSSON /ARKITEKT F.A.I./	
LYNGHÁLSI 3 110 R.VÍK SMÍ567-9006 OG 893-9006 KT:130254-7649	
SVEINN ÍVARSSON e.h.f. GRUNDARHVARFI9 KÓPAVOGI KT: 550296 2339	