Skráningartafla:	Suðurhella nr. 4, Hafnarfirði					**Skrásetjari:**	Aðalsteinn V. Júlíusson											
Landnúmer:	204734					**Kennitala:**	040344-3309											
Matshlutanúmer:	01				Útgáfa: 4.01b	**Dags.:**	14.02 2018											
Uppskipting og lýsing					**Stærðir**													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16		D17
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			1.210,0	0,0	0,0	0,0	1.210,0	0,0			8.107,0	1.180,1	1.210,0		7.671,084
		Botn											242,0				
	01	**1.hæð**			1.210,0	0,0	0,0	0,0	1.210,0	0,0			7.865,0	1.180,1	1.210,0		
A	0101	**iðnaður**	N	0101	605,0				605,0		5,55	7,45	3.932,5	593,5	605,0	6,50	3.857,750
A	0102	**iðnaður**	N	0101	595,6				595,6		5,55	7,45	3.864,4	578,2	595,6	6,49	3.752,518
A	0103	**tengiherbergi**	T	0101	9,4				9,4		7,04	7,45	68,1	8,4	9,4	7,24	60,816

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignarhald

				Skiptarúmmál	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Séreign m³	Séreign og sameign m³
	0101	**iðnaður**	1.210,0	7.671,084	7.671,084
		Alls	1.210,0	7.671,084	7.671,084

Skráningartafla:	Suðurhella nr. 4, Hafnarfirði				**Skrásetjari:**	Aðalsteinn V. Júlíusson		
Landnúmer:	204734				**Kennitala:**	040344-3309		
Matshlutanúmer:	01			Útgáfa: 4.01b	**Dags.:**	14.02 2018		
	Botnplata		**Hjúpfletir**					
				Þar af:		Þar af:		
	Botnplata m²	Botnplata m²	Útveggir m²	Glugga- og dyraop m²	Þak m²	Þakgluggar og þakop m²		
Matshluti	242,0	1.210,0	844,0	214,6	1.232,0	61,0		

Yfirlit	Innan hæða	Utan hæða			
	A	A	B	C	Alls
Botnflötur / m²	1.210,0				1.210,0
Brúttóflötur / m²	1.210,0				1.210,0
Brúttórúmmál / m³	8.107,0				8.107,0
Nettóflötur / m²	1.180,1				1.180,1
Birt flatarmál / m²	1.210,0				1.210,0
Skiptarúmmál / m³	7.671,084				7.671,084

Samþykkt þann
28. nóv. 2018
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

Varmatapsútreikningur SUÐURHELLA 4 Dags. 22.2.2018 Nafn Sigurður Hafsteinsson

Reiknað varmatap húss ΔT 35

	Þykkt einangr. mm	m2	ΔT		W/m2°K	W	W/K
Útveggir	60	630,7	35	22072,8	0,29	6401	182,89
Aksturshurðir		176,4	35	6174	0,75	4631	132,30
Gluggar		37,6	35	1314,25	1,14	1498	42,81
Yleiningar	80	1225,4	35	42890,4	0,20	8578	245,09
Gólf		1165,0	25	29125	0,58	16893	482,64
						38000	1.085,73
Kuldabrýr		m					
Sökkull undir útvegg		152,0	45	6840	0,48	3283	93,81
Kuldabrú við glugga		290,8	35	10178	0,04	407	11,63
Milliplata / útveggur			35		0,83		
milliveggur / útveggur			35		0,83		
útveggur / þak			35		0,83		
						3690	105,44

Kröfur byggingareglugerðar

Reiknað varmatap húss	m2	ΔT		W/m2°K	W
Útveggir	630,65	35	22073	0,40	8829
Aksturshurðir	176,4	35	6174	3,00	18522
Gluggar	37,55	35	1314,3	2,00	2629
				0,40	
Yleiningar	1225,44	35	42890	0,20	8578
Gólf	1165	25	29125	0,30	8738
				0,30	

Allur rauður texti í dökkgulum reit færíst á aðalteikningu		Einangr. mm
Útveggir	0,29	60
Aksturshurðir	0,75	
Gluggar	1,14	
Yleiningar	0,20	80
Gólf	0,58	

Orkuramma W 47295

Heildar varmatap á fermetra húss
1,02 W/m2°C

Heildarvarmatap	Í LAGI	41691 W	47295 W	Kröfur byggingarreglugerðar
Vegið meðaltal útveggir/glugga/hurðir	Í LAGI	0,42 W/m2°K	0,85 W	Kröfur byggingarreglugerðar
	Fermetrar húss	1165,00		
Heildarvarmatap á fermetra húss		1,02 W/m2°C		Krafa/Raun≥100 113,44 %

VERKNÚMER: **17-116**
DAGS: 14.02 2018
TEIKNAÐ AF: AVJ
TEIKN. NR.: 1303
HEITI UPPDRÁTTAR: SKRÁNINGARTAFLA OG VARMATAPSÚTREIKNINGUR

VERK: SUÐURHELLA Nr. 4, HAFNARFIRÐI.

TEIKNISTOFA A.V.J.
AÐALSTEINN V JÚLÍUSSON
Stuðlasel 18, 109 Reykjavík. Símar: 557-5228 & 896-3230
email: ajul@simnet.is Kt.: 040344-3309