Skráningartafla:	Hringhella 9, Hafnarfjörður					**Skrásetjari:**	Gunnar Þ. Steingrímsson											
Landnúmer:	188812					**Kennitala:**	071266-4869											
Matshlutanúmer:	02				Útgáfa: 4.01b	**Dags.:**	1.4.2019											
Uppskipting og lýsing					**Stærðir**													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16		D17
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Hönnuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Bruttóflötur m²	Bruttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknuð skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			2.246,4	0,0	18,6	18,6	1.479,0	6,4			5.388,0	1.159,9	1.378,0		3.611,636
		Botn											149,8				
	01	**1. hæð**			748,8	0,0	18,6	0,0	748,8	6,4			2.628,9	682,8	689,0		
A	0101	**Atvinnuhúsnæði**	N	0101	261,9				261,9		3,50	3,50	916,7	243,1	261,9	3,50	850,850
A	0102	**Atvinnuhúsnæði**	N	0102	427,1				427,1		3,50	3,50	1.494,9	391,9	427,1	3,50	1.371,650
A	0103	**Anddyri**	U	X	29,1		18,6		29,1		3,50	3,50	138,2	23,4			
A	0104	**Lyfta**	T	X	6,3				6,3		4,80	4,80	30,2	5,6			
A	0105	**Tæknirými**	T	X	24,4				24,4	6,4	1,33	3,50	49,0	18,8			
C	0106	**Neyðarstigi**	U	X	4,1				4,1								
C	0107	**Neyðarstigi**	U	X	7,4				7,4								
	02	**2. hæð**			1.497,6	0,0	0,0	18,6	730,2	0,0			2.609,3	477,1	689,0		
A	0201	**Atvinnuhúsnæði**	N	0201	344,5				344,5		3,07	3,25	1.088,6	219,8	344,5	3,16	694,568
A	0202	**Atvinnuhúsnæði**	N	0202	344,5				344,5		3,07	3,25	1.088,6	219,8	344,5	3,16	694,568
A	0203	**Gangur**	U	X	53,5			18,6	34,9		3,07	3,17	166,9	32,8			
A	0204	**Lyfta**	T	X	6,3				6,3		4,07	4,07	25,5	4,7			
A	0205	**Þakeinangrun**	V	X	748,8						0,32	0,32	239,6				
C	0206	**Neyðarstigi**	U	X	5,7				5,7								
C	0207	**Neyðarstigi**	U	X	4,3				4,3								

Athugasemdir

1) Salarhæð efri hæðar er reiknuð upp á efri brún steyptrar plötu.
2) Þakeinangrun sem er ofan á þakplötu er reiknuð jafn þykk allstaðar þar sem þakhalli er tekinn með steyptu plötunni.
Breyting 1. apríl 2019
1) Rými 0101 minnkar og rými 0102 stækkar.
2) Nettó flatarmál rýma 0201 og 0202 breytist.

Sameignir sumra

Eignarhald

				Skiptarúmmál	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Séreign m³	Séreign og sameign m³
	0101	**Atvinnuhúsnæði**	261,9	850,850	850,850
	0102	**Atvinnuhúsnæði**	427,1	1.371,650	1.371,650
	0201	**Atvinnuhúsnæði**	344,5	694,568	694,568
	0202	**Atvinnuhúsnæði**	344,5	694,568	694,568
		Alls	1.378,0	3.611,636	3.611,636

Samþykkt þann
03. apríl 2019
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

Tákn

GN	= Gólfniðurfall	**Brunatákn**	
ÞN	= Þakniðurfall		
SN	= Svalaniðurfall	**Veggir og hæðaskil**	
LR	= Loftræsting	EI60	
VLR	= Vélknúin loftræsting	EI90	
PK	= Pósthassar	A-EI60	
NL	= Neyðarljós	A-EI120	
BG	= Björgunarop	REI60	
R	= Reykskynjari	REI120	
HSL	= Handslökkvitæki	A-REIM120	
ÚT	= Merktur útgangur		
HV	= Hitaveita		
VV	= Vatnsveita	**Hurðir**	
RR	= Rafmagnsveita	E30-CS	
ÚK	= Útikrani	EI30-CS	
DS	= Dyrasími	EI60-CS	
DS	= Dyrasími		
150	= Fellistigi við björgunarop	**Gluggar**	
	= Brunaslanga	E30	
	= Stigleiðsla		
	= Stigleiðsla út		
	= Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis		
	= Inntak		
	= Bílastæði fyrir fatlaða		

Landnúmer:188812
Staðgreinir:1400-1-43900090

Hringhella 9
Hafnarfjörður

Skrásetjari KRark
Dagsetning: 16.03.2018

ORKURAMMI									**Nafn**	**RM**							
Reiknað varmatap húss			**ΔT 35**						**Kröfur byggingareglugerðar**								
	Þykkt einangr. mm	m2	ΔT		W/m2°K	W	W/K		Reiknað varmatap húss m2	ΔT		ΔT 35 W/m2°K	W				
Steypt ein/úti	100	518,3	35	18140,5	0,34	6168	176,22	**Steypt ein/úti**	518,3	35	18140,5	0,40	7256				
Gluggar		319,6	35	11184,6	1,35	15099	431,41	**Gluggar**	319,6	35	11184,6	2,00	22369				
Hurðir		14,4	35	504	1,50	756	21,60	**Hurðir**	14,4	35	504	3,00	1512				
Þak steypt/EPS/PVC	200	681,0	35	23835	0,19	4529	129,39	**Þak steypt/EPS/PVC**	681	35	23835	0,20	4767				
Gólf á fyllingu	100	681,0	25	17025	0,24	4086	116,74	**Gólf á fyllingu**	681	25	17025	0,30	5108				
										15		0,30					
						30638	875,36	**Færist á aðalteikningu**		Einangr. mm	Orkurammi	W	41012				
									U W/m²/K								
Kuldabrýr								Steypt ein/úti	0,34	100	Heildar varmatap á fermetra húss						
Lár kuldabr. Við þakplötu			35		0,83			Gluggar	1,35		0,35	W/m²°C					
Lár kuldabr. Við plötuskil			35		0,83			Hurðir	1,50								
Lóðr. Kuldabr. Við útv/innv.			35		0,83												
Kuldabr. Við svalir			35		0,83												
Kuldabr. Við glugga		285,6	35	9994,6	0,04	400	11,42										
Kuldabr. Við hurðir		40,8	35	1428	0,04	57	1,63	Þak steypt/EPS/PVC	0,19	200							
Sökkull undir útvegg		126,0	35	4410	0,48	2117	60,48										
Sökkull undir innvegg		40,6	25	1015	0,46	467	13,34	Gólf á fyllingu	0,24	100							
						3041	86,87										
Heildarvarmatap						33678	W		41012	W		Kröfur byggingarreglugerðar					
Veginn meðaltal útveggir/glugga/hurðir					⌈ LAGI	0,74	W/m²°K	0,85		W		Kröfur byggingarreglugerðar					
		Fermetrar húss				2785,30											
Heildarvarmatap á fermetra húss						0,35	W/m²°C				Krafa/Raun≥100		121,78	%			

2	23.03.2019	Innréttingu 1. hæðar breytt í skrifstofur og lager. Brunaviðvörun uppfærð.	RM
1	05.09.2018	Innkeyrsla á lóð Mhl02 færð í norðurenda lóðar	RM
Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn

1:100 0 1 2 3 4 5 m

KRark
Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Hlíðasmári 19 - 2.hæð . 201 Kópavogur . Ísland
S. 564 2255 . Fax. 544 4225
Kt. 581298-3599 . www.krark.is . krark@krark.is

Hringhella 9
Hafnarfjörður

Landnúmer: 188812 | **Staðgreinir:** 1400-1-43900090

Iðnaðarhús

Skráningartafla og orkurammi

Aðaluppdrættir

Hönnun:	KR	**Verknúmer:**	17152AI
Verkefnastjóri:	KR	**Mælikvarði:**	
Teiknað:	BSR	**Dagsetning:**	15.01.2018
Yfirfarið:	RM	**Blað:**	**Útgáfa:**
Samþykkt: Kristinn Ragnarsson Kt. 120944-2669		A601	2

Copyright © KRark . Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum - Fjölföldun er háð skriflegri samþykki

Plot: 01/11/18
Save: 2.4.2019 09:08:44
Skrá: Z:\Verk 2017\02 ATVINNUHÚSNÆÐI\01 IÐNAÐARHÚSNÆÐI\17152AI-Hringhella 9 Hfj\04 Aðaluppdrættir\17152AI-Hringhella 9 Hfj BT 190305 U2.rvt