



GRUNNMYND 1:100



AFSTÖÐUMYND 1:100

BYGGINGARLÝSING:

ELDRI BYGGING:
VÍSAÐ ER Í GILDANDI TEKNINGAR SAMÞYKKTAR.
LANDNR: L123136
STADGREINIR: 1400-1-99986360
BYGGINGIN ER SUMARHÚS Á EINNI HÆÐ. VIÐBYGGING SEM NÚ ER BÆTT VÍD SKAL FRÁGENGIN AÐ MESTU LEYTI EINS OG ELÐRA HÚS.
VIÐBYGGING KEMUR TIL SUÐURS.
BJURÐARVIRKI:
AÐAL BJURÐARVIRKI BYGGINGARINNAR ER ÚR TIMBRI,
Þ. E. GÓLF, ÞAK OG ÚTVEGGIR. STEYPTAR SÚLLUR ERU UNDIR HÚSINU.
ÚTVEGGIR ERU ÚR BURÐARGRUND 45X145 C/C 600.
ÞAK ER BORIÐ UPPI AF TRJÁVÍÐUM.

EINANGRUN:
GÓLF ERU EINANGRUB MED 150 MM STEINULLAR EINANGRUN (U-gildi 0,3 W/m²).
ÚTVEGGIR ERU EINANGRUB MED 150 MM STEINULL (U-gildi 0,3 W/m²).
ÞAK ER EINANGRUB MED 200 MM EINANGRUN (U-gildi 0,2 W/m²).
VEGID MEDALTA ÚTVEGGJA SKAL VERA UNDIR 0,85 w/m².

GLUGGAR OG GLER:
GLUGGAR ERU TIMBURGLUGGAR ÚR ÞURRKADRI FURU.
GLER SKAL VERA TVÖFALT K-GLER (U-gildi 2,0 W/m²).

YFIRBORD ÚTVEGGJA OG ÞAKS:
ÚTVEGGIR ERU KLEDDIR MED TIMBURKLEÐNINGU.
ÞAK ER KLETT MED MÁLMKLEÐNINGU.

LITIR:
MILDIR JARÐARLITIR Í SAMRÁÐI VÍD AÐALHÖNNUN.

INNÞÖK VEITNA:
INNÞÖK ERU Í BAÐHERBERGI.

UPPHITUN HÚSS:
HÚSID ER HITAD UPP MED RAFMAGNSOFNUM.

FRÆRENSLI:
STAÐSETNING ER SÝND Á AFSTÖÐUMYND.

LEYFILEGAR KÖLNUNARTÖLUR BYGGINGARHLUTA ERU:

ÞAK	0,2 W/m² K (t.d. 200 mm steinull)
LETIR ÚTVEGGIR	0,3 W/m² K (t.d. 150 mm steinull)
GÓLF	0,3 W/m² K (t.d. 150 mm steinull)
GLUGGAR, vegið meðaltal	2,0 W/m² K (t.d. tvöfalt K-gleri)
HURÐIR	3,0 W/m² K

BRUNAVARNIR Í BYGGINGUNNI:

BYGGINGIN ER EIN BRUNASAMSTÆÐA.
ÞAKKLÆÐNING SKAL VERA Í FLOKKI T OG KLÆÐNING LOFTA SKAL EKKI VERA LAKARI EN Í FLOKKI 2.

Í HVERJU SVEFNHERBERGI SKAL VERA BJÖRGUNAROP OG SKAL LÁMARKS-LJÓSMÁL BJÖRGUNAROPA VERA 0,6 m X 0,6 m.
KOMA SKAL FYRIR REYKSKYNNJURUM Í BYGGINGUNNI Í SAMRÁÐI VÍD ÞAD SEM FRAM KEMUR Á GRUNNMYNDUM.

EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÁÐI VÍD BYGGINGARREGLUGERÐ, VÍDKOMANDI ÍST STAÐLA OG REGLUGERÐ UM BRUNAVARNIR.

BRUNAVARNIR Í BYGGINGUNNI SKAL AÐ ÖÐRU LEYTI VERA Í SAMRÁÐI VÍD BYGGINGARREGLUGERÐ. Á UPÐRÁTTUM KEMUR FRAM BRUNAMÓTSSTAÐA BYGGINGARHLUTA, Þ. E. Í AÐALATHRUM, EN ALK ÞESS SKAL BYGGINGIN UPPEYLLA EFTIRFRANDI KRÖFUR:

- 1) HÚSID SKAL VERA ÚTÍBUD VÍDURKENNDUM REYKSKYNNJURUM OG HANDSLÖKKVITÆKI, HST.
- 2) REYKRÖR: VABANDI FRÁGANG REYKRÖRS ER VÍSAÐ TIL gr.9.6.5. OG 9.6.6. Í BYGGINGARREGLUGERÐ.
EINNING ER VÍSAÐ Í LEIÐBEININGAR MANNVIRKJASTOFNUNAR.

TÁKN:

R	REYKSKYNNJARI
ET	ELDTEPPI
BO	BJÖRGUNAROP, mál-hjósmál: 0,6 x 0,6 m
LR	VÍDKOMANDI RÝMI SKAL VERA LOFTRÆST
GNG	VÍDKOMANDI RÝMI SKAL HAFA GEGNUMSTREYMSINDURFALL
RO	ROTÞRÓ

Skráningartala: Sléttuhlíð B6, Hafnarfirði		Skrásetjari: Sigurður Halsteinsson	
Landnúmer: 123136		Kennitala: 030859-7749	
Matshlutanúmer: 01		Útgáfa: 4.01t. Dags: 15.5.2018	
Uppskipting og lýsing			
D0 Lokun	D1 Rými hæð-100	D2 Netun textil	D3 Hérud-flokkun
D4 Eignar-hald	D5 Stærðir	D6 Stigjar	D7 Op
D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð mín	D10b Salarhæð max
D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls
D17 Skiptarúmmál m³			
Matshluti		85,3	0,0
Botn		0,0	0,0
A 01	1. hæð	85,3	0,0
0101	Fristundahús	85,3	0,0
Athugasemdir			
Sameignir sumra			
Eignarhald			
Eignar-hald	Netun textil	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign og sameign m³
0101	Fristundahús	85,3	243,139
Alls		85,3	243,139

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554 6650 / 897-5363		Sigurður Halsteinsson byggingafræðingur hl. 030859-7749 email: sigurdur@vektor.is	SLÉTTUHLÍÐ B6, HAFNARFIRÐI SUMARHÚS-VIÐBYGGING BYGGINGANEFNARTEIKN.
Teikn. nr. _____	Fráfarir og teikningu _____	Br. _____	Dags. _____
Fyrirgjafi: <i>Sigurður Halsteinsson</i> kt: 030859-7749		Hamad _____	Teknad _____
Dagsetning: 15.05.2018	Verk nr. _____	Málkvæði: 1:100/1000A01	Tekn. nr. _____