

Skráningartafla: Vikurskarð 8 Hafnarfirði		Skrásetjari: Arnar Skjaldarson															
Landnúmer: 225496		Kennitala: 031167-5829															
Matshlutanúmer: 01		Utgáfa: 4.01b Dags.: 21.5.2019															
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0 Lökun	D1 Rým háð-roð	D2 Notkun textí	D3 Höfuð- flokkun	D4 Eignar- hald	D5 Bórnifötur m²	D5M Millifötur m²	D6 Slugar m²	D7 Op m²	D8 Brúttófötur m²	D9 Brúttófötur sh < 1,8	D10a Salarháð min	D10b Salarháð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettófötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitaka skiptarúmmáls	D17 Skipta- rúmmál m³
Matshluti					220,0	0,0	5,7	5,7	214,3	0,0			778,1	157,0	214,3		535,712
Botn													22,0				
A	0001	0101 Íbúð	N	0101	110,0	0,0	5,7	0,0	110,0	0,0			330,0	81,0	110,0		
B	0002	Pallur	U	0101	8,5				8,5				330,0	81,0	110,0	3,00	243,000
A	0101	0101 Íbúð	N	0101	110,0	0,0	0,0	5,7	104,3	0,0			426,1	76,0	104,3		
A	0102	Bilageymsla	B	0102	82,9			5,7	77,2		3,12	4,33	327,7	52,6	77,2	3,95	207,770
B	0103	Svallir	U	0101	27,1				27,1		3,35	3,97	98,4	23,4	27,1	3,63	84,942
B	0103	Svallir	U	0101	8,5				8,5								
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
		Eignar- hald	Notkun textí	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³												
		0101	Íbúð	187,2	450,770												
		0102	Bilageymsla	27,1	84,942												
		Alls		214,3	535,712												

Samþykkt þann  
22. maí 2019  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

# 1 VS8\_SKRÁ

1:1

Landnúmer: 225496  
Staðgreinir: 1400-1-

Vikurskarð 8

Skrásetjari: Arnar Skjaldarson  
Dagsetning: 24.04.2019

TAFLA 1 ORKURAMMI

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m² K)	U·A W/K
Pak	BBS, CLT timbureiningar	149,6	0,20	29,92
Steyptir veggir	Einangraðir að utanverðu	99,1	0,40	39,64
Léttir veggir	BBS, CLT timbureiningar	262,3	0,30	78,69
Gólf	BBS, plata á fylling + hiti	110,0	0,30	33
Gluggar/Hurðir	Kastrup INV13-lag	54,2	2,00	108
Orkurammi			Σ U·A	290

TAFLA 2 RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m² K)	U·A W/K	Einangrunarþ. mm
Pak	140mm CLT timbureiningar	149,6	0,17	25	160
Steyptir veggir	Einangraðir að utanverðu	99,1	0,39	39	100
Léttir veggir	100mm CLT timbureiningar	262,3	0,30	79	100
Gólf	120mm plata á fylling + hiti	110,0	0,30	33	150
Gluggar/Hurðir	Kastrup INV13-lag	54,2	0,74	40	
Rauntap			Σ U·A	217	

# 2 VS8\_Orkurammi

1:1

TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRÝR

Kuldabryr	Lengd L	ψ(W/mK)	ψ·L (W/K)
Lóðréttar kuldabryr við úthorn	6,0	0,04	0,24
Láréttar kuldabryr við plötuskil	0,0	0,83	0,00
Lóðréttar kuldabryr við útvegg/innvegg	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr við svalir	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr útistigi-útveggur	0,0	0,60	0,00
Kuldabryr við glugga	0,0	0,04	0,00
Kuldabryr við hurðir	0,0	0,04	0,00
Sökkull undir útvegg	45,2	0,48	12,40
Sökkull undir innvegg	5,5	0,46	2,53
Aðrar	0,0		0,00
Kuldabryr		Σ ψ·L	15,2

ORKURAMMI (Tafla 1)	290	Krafa
RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafla 2)	217	
TAP GEGNUM KULDABRÝR (Tafla 3)	15	
Tafla 2+3	232	Raun
Er Krafa/Raun > 1,0?	1,25	Í lagi

Grein 13.2.4	U- gildi gluggaglerja	
Leiðnitap á fermetra gólfs pr. °C	1,05	W/m² °C
Grein 13.3.2	Fast gler 0,74	
Útveggir, vegið meðaltal	0,38	Í lagi
	Opnanlegt tag 0,74	

Úlg.Tílv.: Dags. Tekn. Skýring / Breyting. Yfirfarió Dags.  
\*Távisun: ÚTR: útgáfa inni rými, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda, ÚTB: útgáfa / byggingarnefnd, ÚTV: útgáfa verkefningar

VERKKAUPI / EIGANDI

Nýbygging  
TEGUND VERKS

VÍKURSKARÐ 8  
GATASTADSETNING

LANDNÚMÉR: 225496  
STAÐGR.: 1400-1-

VS8\_SKRÁNING

1 Skráningartafla MHL: 01  
2 Orkurammi MKV.: 1:1  
BLADSTÆRD: A2  
ÚTGÁFA DAGS: 14.05.2019  
TEIKNAD: Arnar S.

5219 A106 -  
VERKNR. RABNR. ÚTGÁFA

Arnar Skjaldarson  
Arnar Skjaldarson | 031167-5829  
hönnuður - aðal, & séruppdráttari  
Arnar Skjaldarson | 031167-5829  
samræmingar & hönnunarstjóri

SAMRAEMI ehf  
BREKKUÁS 11 | 210 HAFNARFIRÐI | (354) ÍSLAND | FARS: 06 32 582 | samraemi@samraemi.is

© SAMRAEMI ehf  
ÖLL AFRÖT OG AFRITUN TEKNINGAR AD HUTA EDA Í HELD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA