



SKIPALÓN 3
Landnr. L203304 - Stgr. 1400-1-75700030

BYGGINGARLÝSING :

Húsið er steinsteypt fjölbýlishús. Byggt er á einangraða sökkla og gólfplótu sem hvíla á malarpúða. Einangrað með frauðplasti 100 mm þykku. Kólnunartala, gólfplótu er $0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ - eða betri.

Allir útveggir eru úr 180 mm þykki steinsteypu, einangraðir að utanverðu með 125 mm einangrunarplasti.

Útveggir eru mýrhúðaðir beggja vegna. Múrkferfi með trefjamúr að utanverðu. Milliveggir ibúða eru steinsteyptir og amk. 200 mm þykki. REI 90.

Allur frágangur og efnismotun skulu fullnægja kröfum vegna hlíðvistar skv. gréin byggingareglugerðar 11.1.2., (IST 45). Milligólf REI 90.

Gluggar og hurðir eru úr ákladendum viðarrömmum, með einangrunar-gleri, meðal-varmatap glugga er minna en $2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Meðal kólnunartala útveggja er $0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$ - eða betri.

Páplata er steinsteypt og á henni rakaþétt plastlag, vandlega frágengið. Þar yfir er einangrunarplast eða þétt steinull, samtals 250 mm þykkt. Heilsöinni bakdúkur yfir einangrun og þakkontum. Grasþekja lögð yfir þakdúkinn, og fullnaðir frágangur þessi kröfum um eldvarnir, þótt yfirborð þaks sé ekki í flokki T, þar sem þáplatan er steinsteypt og steyptir veggkantar ná upp fyrir grasþekjuna. Meðal kólnunartala þaka er $0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$ - eða betri.

Innandyra er öll loftklaðninga gífs eða viðapanill a.m.k. í fl. 2 eða betri. Létir innveggir eru einangraðir með amk. 75 mm steinullareinangrun og klæddir með gifsklæðningu eða viði. Allar stoðir úr formbeygðum blikkstoðum. Gólfhitalög verður í öllum gólfplötum.

Vélræn loftrræsting skal vera í eldhúsum og baðherbergjum skv. gréin 10.2.5. í byggingareglugerð.

Reykskynjarar og slökkvitæki eru í öllum ibúðum hússins og staðsett og frágengin skv. kröfum reglugerðar, gr. 6.7.1.

Heildarleiðonitap hússins er innan við kröfur reglugerðar, þ.e innan "orkuramma" Mannvirkjastofnumar. Útreikningu á varmatap fylgir með þessum teikningum.

SHS
08.10.2019

UTGÁFA	ITEINNAD	TRYRFAND	TDAGS
ASK ARKITEKTAR EHF GEIRSGOTU 9 101 REYKJAVÍK SÍMI 516 0300 FAX 516 0319 www.ask.is			
ASK			
Ígvinnstofuhúsi			
Árni Friðriksson Arkitekt F.A.I. Kt. 271049 2699 arni@ask.is			
VERKEFNI			
SMÁIBÚDAHÚS SKIPALÓNI 3 - HAFNARFIRDI			
TEGUÐ TEIKNINGAR Aðalteikning HEITI TEKNIKURAR			
MVK. J A2 1:500@A2			
HANNAD áf			
TEKNAÐ áf			
YFIRF. SS			
DAGS 04.10.2019			
VERK NR. AUDKENNA - NÚMER TEKNIKURAR 10-01			
ÓTGÁFA			

STÆRDIR	:	
Lóð	:	1016,4 m ²
Nýtingarhlutfall	:	0,48
1. hæð ibúðir	:	202,7 m ²
- geymslur,sameign	:	40,5 m ²
2. hæð ibúðir	:	202,7 m ²
- geymslur sameign	:	40,5 m ²
Samtals gólfþlótur	:	486,4 m ²
Rúmmál	:	
1. hæð	:	567,2 m ³
- geymslur,sameign	:	103,0 m ³
2. hæð	:	582,0 m ³
- geymslur,sameign	:	107,8 m ³
Samtals rúmmál	:	1.360,0 m ²

Reiknað U-Gildi byggingarhluta

Gluggar	1,7	W/m ² K
Hurðir	2,7	W/m ² K
Útveggur, ein utan, mýrh.	0,32	W/m ² K
Botnplata	0,27	W/m ² K
Þak	0,20	W/m ² K
Reiknað vegið meðaltal		
Vegið meðaltal veggja/glugga/hurða	0,64	W/m ² K
Reiknað varmatap á m² húss		
Varmatap á brúttó m ² húss	0,24	W/m ² K

MVK. J A2 1:500@A2	HANNAD áf
TEGUÐ TEKNINGAR Aðalteikning HEITI TEKNIKURAR	
VERK NR. AUDKENNA - NÚMER TEKNIKURAR 10-01	
ÓTGÁFA	