



Grunnmynd milliloft í rými 02.- 03. 1:100

GRUNNMYND. 2. HÆÐ. 1:100

392.0 m²

Breytt 15. - 3. - 2016
Breytt innra skipulagi á rými 01-02
Breytt í eitt rými sem áður var samþ.
sem 2 rými, 02-03 og 02-04
Bætt inn millilofti yfir hluta af starfsmannaaðst.

Breytt 24. - 11. - 2014
Breytt innra skipulagi á rými 02-01
Breytt í eitt rými sem áður var samþ.
sem 2 rými, 02-01 og 02-02
Bætt inn millilofti yfir hluta starfsmannaaðstöðu.

Reyndarteikningar.

BREYTT INNRA SKIPULAGI.
3.-1.-2000

SKÝRINGAR:

Húsið er byggt upp sem hefðbundið steisteipt húsið, steipt á staðnum. Útveggir þússaðir að utan með litaðri marmarapússningu. Þakið er borðið uppi með limtrésgind og þarofaná, þakeiningar frá Yleiningu, eða sambærilegar einingar. U-gildi hússins eru eftirfarandi: Þak = 0,3 Útveggir = 0,4 Gluggar = 3,0 Gólf á fyllingu = 0,4 Húsið skal byggt í samræmi við núgildandi byggingareglugerðir.

Öll gluggalaus rými skal loftræsta.

SHS
08.10.2019
Alis May

MELABRAUT 24 HAFNARFIRÐI. GRUNNMYND.

VERK. NR. 199
TEIKN. NR. 03

DAGS. 10.-3.-1999 MÁL. 1:100
BREYTT.

JON GUÐMUNDSSON ARKITEKT KT. 310551
VINNUSTOFA: SKÚLAGÖTU 63 REYKJAVÍK. SIMI. 552-5055