

Skráningartafli: Völuskarð 17					Skrásetjari: Sóley Jónsdóttir														
Landnúmer: 227983					Kennitala: 061162-3809														
Matshlutanúmer: 01					Utgáfa: 4.01b					Dags: 23.10.2019									
Uppskipting og lýsing					Stærðir														
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16		D17		
Lokun	Rými hæð-roð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Blit flátarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³		
Matshluti					339,4	0,0	6,7	6,4	333,0	0,0				1.186,0	273,7	333,0		1.032,656	
Botn														42,9					
1. hæð					214,5	0,0	6,7	0,0	214,5	0,0				685,4	174,6	214,5			
A	0101	Íbúð	N	0101	156,6		6,7		156,6		3,20	3,20	501,1	125,9	156,6		3,20	402,880	
A	0102	Bilageymsla	B	0102	48,5				48,5		3,20	3,20	155,2	42,0	48,5		3,20	134,400	
A	0103	Geymsla	N	0101	9,4				9,4		2,31	3,20	29,1	6,7	9,4		3,10	20,770	
C	0104	Útistigi	U	0101	9,3				9,3										
2. hæð					124,9	0,0	0,0	6,4	118,5	0,0				457,7	99,1	118,5			
A	0201	Íbúð	N	0101	124,9			6,4	118,5					457,7	99,1	118,5		362,706	
C	0202	Paksvalir	S	0101	111,9				111,9			5,10				3,66	1,00	111,900	
Athugasemdir					1. Þar sem paksvalir á 2.hæð enda bæstist við 17,7m² verönd og stoðveggur														
Sameignir sumra																			
Eignarhald																			
					Skiptarúmmál														
					Eignar-hald	Notkun texti	Blit flátarmál m²	Sereign m²	Sereign og sameign m²										
					0101	Íbúð	284,5	898,256	898,256										
					0102	Bilageymsla	48,5	134,400	134,400										
					Alls		333,0	1.032,656	1.032,656										

Sampykkt þann
23. OKT. 2019
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð
Sóley Jónsdóttir

Varmatapsútreikningur		Völuskarð 17				Dags. 24.10.2019		Nafn Sigurður Hafsteinsson			
Reiknað varmatap húss		ΔT 35				Kröfur byggingareglugerðar		Reiknað varmatap húss ΔT 35			
Þykkt einangr. mm	m²	ΔT	W/m²K	W	W/K	m²	ΔT	W/m²K	W		
Útveggir	100	256,2	35	8967	0,313	2807	80,19	0,40	3587	102,48	
Bilskúrshurð		12,5	35	437,5	1,200	525	15,00	3,00	1313	37,50	
Gluggar		91,3	35	3195,5	1,300	4154	118,69	2,00	6391	182,60	
Lett þak	225	47,5	35	1663,2	0,210	349	9,98	0,20	333	9,50	
Steypt þak	250	152,2	35	5326,3	0,21	1119	31,96	0,20	1065	30,50	
Gólf	125	199,7	25	4992,5	0,220	1098	31,38	0,30	1498	42,79	
						10052	287,20	Allur rauður texti í dökkulurum reit reit færast á aðaltekningu		14186	
Kuldabryr		m				Einangr. mm		Orkurammí W		Orkurammí	
						0,31 100		Heildar varmatap á fermetra húss		374,88	
						1,20		1,10 W/m²°C			
						1,30					
Sökkull undir útvegg		16,0	45	720	0,48	346	9,87				
Kuldabryr við glugga		143,0	35	5005	0,04	200	5,72				
Milliplata / útveggur		16,0	35	560	0,83	465	13,28				
milliveggur / útveggur		5,4	35	189	0,83	157	4,48				
útveggur / þak		14,2	35	497	0,83	413	11,79				
sökkull undir millivegg		21,0	25	525	0,46	242	6,90				
						1821	52,04				
Heildarvarmatap		í LAGI				11873	W	14186		W	
Vegið meðaltal útveggir/glugga/hurðir		í LAGI				0,59	W/m²K	0,85		W	
Fermetrar húss		309,70									
Heildarvarmatap á fermetra húss						1,10	W/m²°C	Krafa/Raun≥100		119,48%	

ATELIER ARKITEKTA sif.
Björn Skaptason arkitekt faí
Fieksló 31 sími 5686680
kt.450913-0650 gsm 6968977
netfang bjorn@atelier.is



Aðaluppdrættir
Völuskarð 17
221 Hafnarfjörður
Skráningartafli

Aðaluppdrættir	Áfangi
Landnr.: 227983	Staðgr.: 00-00-00
Hönnun: Atelier	Stj: BS
Yfirfarið: BS	Teiknað: BS/KP
Mvk:	Dgs: 07/10/2019
V.nr.: 19-003	Blað: 02
S.bykkt:	Björn Skaptason kt. 270501-2258 <i>Björn Skaptason</i>
Dgs:	Br:
Dgs:	Br:
Dgs:	Br: