



Afstöðumynd 1:500

Reykjavíkurvegur 66

Landnúmer L122158

Reykjavíkurvegur 66, matshlu 01. Rýmið er á 1. hæð í norðurenda hússins. Um er að ræða innanhúsbreytingar á rými 0101 ásamt því að utanhus er komið fyrir flóttastiga frá 1. hæð að bílaplaní aftan við hús, austur hlíð. Þar sem áður var gluggi verður nú komið fyrir hurð að flóttastiga. Á norðurhlíð hússins er nýtt loftræsir sem gengur upp fyrir þak. Ekkí er um að ræða aðrar utanhusbreytingar á mannvirkinu.

Sótt er um að opna veitingastað í flokki II tegund c. Hámarksfjöldi gesta er 30 manns. Veitingastaðurinn er hollustu og skýndibitaður. Allt kjöt kemur foreldað, ekkert hrátt kjöt mun vera meðhöndlað á staðnum einungis mun vera upphitun og samsetning hráefna. Vörumóttakan er um aðalningang utan opnunaríma. Borðbúnaður er einnota.

Innréttigar í eldhúsi eru úr ryðriu stáli. Ræsting fyrir eldhús og sal eru staðseitar í eldhúsi. Fitugildrum er komið fyrir við frárennsli, tengt líðum undir innrétti. Í afgreiðslunni eru wok pónur með öryggisgerli fyrir framan sem snýr að gestum. Tvö salerni eru fyrir gesti staðarins, þar af annað fyrir hreyfihamaða. Fjöldi starfsmanna er 3-4. Starfsmannaaðstaða er í bakrými ásamt ræstingu fyrir þau rými og salerni. Lager, kæslar, og geymsluáðstaða er í skápum/hillum/geymslum í eldhúsi og á afgreiðslusvæði.

Nýir innveggir eru byggðir úr blikkstöðum, klæddum með 2x13 mm gisplötum.

Sorp er staðsett aftan við hús á plani.

Loftræstikerfi

Loftræstikerfi er hannað í samræmi við byggingarreglugerð og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar og slökkviliðs.

Útsog frá eldun er tekið út í gegnum vegg og leitt uppfyrir þakbrún á norðurgafli. Stokkur frá háfi er einangraður og úr heilsoðnu stáli út úr vegg en stokkur upp steyptan vegg úr hefðbundnu blíki.

Útsog er einnig úr salernum og ræstiskápum með sér kerfi sem blaðs út á vesturvegg hússins.

Gaskerfi

Gaskerfi er hannað í samræmi við gildandi reglugerðir. Skápur fyrir gaskúta er staðsettur við NA horn hússins og í honum er seguloki sem lokar fyrir gasflæði inn í hús við boð frá gasskynjara eða ef ýtt er á neydarrofa á vegg við eldunartæki.

Lagnir eru hefðbundnar lóðaðar eir þípur eða klemmdar ryðfírar lagnir gerðar fyrir P-gas.

Brunavarnir

Um er að ræða matshluta 0101 verslunarhúsnæðisins við Reykjavíkurveg 66 sem ætlað er að innréta og breytá í veitingastað ásamt tilheyrandi rýmum, eldhúsi, starfsmannaaðstoðu og snyrtum o.s.frv. Utanhúss á norðurgafi verður F-gas geymt í vel loftræustum skápi.

Brunavarnir í húsinu verða í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar nr. 112/2012 með síðan breytingum. Húsnæði flokkast undir notkunarflokk 2 sbr. gr. 9.1.3 í byggingarreglugerð.

Brunavarnir byggingarinnar eru ákváðar á grundvelli ákvæða byggingarreglugerðar án sértakra frávika.

Brunapóll burðarvirks

Burðarvirki hússins samanstandur af jámbentum steinsteyptum veggjum og súlum. Reikna má með að burðarvirki uppfylli a.m.k. R60.

Brunahólf

Mhl. 0101 er skilgreindur sem eitt brunahólf, aðskilid frá öðrum hlutum hússins með a.m.k. El60 brunaskilum. Gasgeymsla er svo utandryra aðskilin frá húsinu með steyptum vegg sem uppfyllir a.m.k. REI90 brunamótstöðu.

Hólfun hússins er jafnframt sýnd á ádaluppdráttum.

Flóttaleiðir

Í rýminu er reiknað með 30 gestum í sal auk 3-4 starfsmanna. Áætlaður hámarksfjöldi samfímis í húsinu er því 34 manns.

Samkvæmt töflu 9.04 má lengsta göngulengd vera 30 m. Tvær flóttaleiðir verða frá rýminu, út um aðalningang og í gegnum eldhús og þaðan út á pall og niður tröppur. Pallur rúmar hjólast ól auk þess sem fólk getur gengið framhjá og niður tröppumar.

Opnunarbúnaður á flóttaleiðum skal vera í samræmi við IS EN 179.

Öll mál athugist á staðnum - ósamræmi í teikningum og vafaatrið skal tilkynna arkitektum strax

Aðalningangur/útgangur er um sjálfvirkra rafdrifna rennihurð sem opnast við straumraf og við boð frá reykskynjara. Hnappur til opnunar skal vera við hlíðina á hurðarhúni og vera vel sýnilegur og merktur. Hnappinn skal staðsetja u.p.b. 1.0 m yfir gólfí og skal hann vera upplýstur af neydarlysingarlampa, minnst 5 lux, og merktur með skili sem er minnst 0,10 m x 0,15 með mynd af lyklí og með textanum: „Neydaropnun“. Aðrar hurðir í flóttaleiðum skal vera hægt að opna án þess að nota þurfi lyklí eða önnur verkfæri.

Klaðningar

Almennt verða allar klaðningar loft- og veggflata innanhúss í flokki I, K210 B-51,d0. Hengilott ásamt tilheyrandi upphengjum verða úr A-efnum. Gólfefni uppfylla flokk DII-s1.

Brunavörunarkerfi

Samkvæmt byggingarreglugerð 112/2012, töflu 9.02, er eingöngu gerð krafa um staka reykskynjara í rýmið skv. gr. 9.4.3 þar sem fólkfjöldi er færri en 50 manns.

Gaskerfi

Við eldun verður notað F-gas. Fyrir utan húsið verður gaslager fyrir allt að 4 stk. 33 kg gaskúta þar sem tveir kútar eru í notkun og tvær í geymslu ásamt tilheyrandi lögnum og tengibúnaði að eldunartækjum í eldhúsi. Þar sem heildarmagnið er innan við 200 kg gilda reglur Mannvirkjastofnunar um uppsettningu og frágang F-gas búnaður í atvinnuhúsnæði dagsett í október 1993. Gasgeymslan verður frístandandi utandryra með tilheyrandi loftun og viðeigandi árekstrarvörnum. Settir verða gasskynjarar við notkunarstaði í samræmi við reglur og leiðbeiningar eftirlitsaðila.

Neydarlysing og ÚT- ljós

Neydarlysing, sjálflysandi merkingar og ÚT- ljós eða leiðamerkingar verða sett í húsið í samræmi við byggingarreglugerð, IS EN 1838:1999, IS EN 50172:2004, og leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar. ÚT- ljós verða sett upp við allar dyr í flóttaleiðum og annarsstaðar þar sem nauðsynlegt svo rata megi eftir þeim út eða til öruggs staðar.

Slökkvitæki og slöngukefill

Handslökkvitæki verða sett upp í húsnæðinu í samræmi við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar. Ekkí er krafa um slökkvitæki í eldhúsháð skv. viðmiðunareglinum Slökkvitæki hófuðborgarsvæðisins um háfa og lagnir þar sem færri en 50 manns eru í rýminu. Viðeigandi slökkvitæki skulu þó uppsett sem sérstaklega eru hugsuð fyrir feitiselda, þ.e. eldflokk F samkvæmt IS EN 2.

Reyklosun

Reyklosun verður um glugga og dyr á húsnæðinu.

Loftræsikerfi

Brunavarnir værlænnar loftræsingar í húsinu verður í samræmi við ákvæði í gr. 9.6.14 í byggingarreglugerð 112/2012 og DS 428. Loftrásir frá steikingarstöðum skulu vera með heilsoðnum samsetningum og ganga órofnar út. Utandryra má nota spírór þar sem rötið er á gluggalausum steyptum útegg. Loftræsikerfi skulu hönnuð og uppsett þannig að þau stuðli ekki að útbreiðslu reyks eða elds um húsið. Við boð frá brunavörunarkerfi stöðvast loftræsikerfi og brunakorl í stokkum sem ganga á milli meginbrunahófla lokast. Útsog frá háfum skal ekki að stöðvast við brunaboð.

Brunapéttungar

Lagnagöt og önnur göt á milli brunahófla verða þétt með sérstökum brunapéttieflum á viðurkenndan hátt. Þéttlefni sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda eða sejlanda efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun.

Vlöhald og eftirlit

Um eftirlit með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnareftirlit.

AÐALUPPDRÁTTUR

verk	Reykjavíkurvegur 66
verkkaupi	Wok On
heiti	Afstöðumynd, byggingarlysing
mkv.	A2- 1:100
dags	15.01.2020
hannað	ep
teiknað	ep
<i>G. Oddur Víðisson 220564-4369</i>	
<i>arkitekt FAI</i>	
<i>28.01.2020</i>	
<i>HEILBRIGDISEFTIRLIT HAFNARFJARDAR- OG KÓPAVOGSSVÆDIS Garðatorgi 5 - 101 Garðabæ</i>	
<i>30/1/2020</i>	
<i>d a p development architecture property</i>	
<i>Tjarnargata 4 101 Reykjavík s 6604200 arkitekt@dap.is www.dap.is</i>	
verkr.	teikning
19-18	(99)1.01