



GRUNNMYND 4. HÆÐ. MKV. 1:100.

**SVALASKÝLI. (Íbúð 0401). (SVALALOKUN).**  
 Svölum íbúðarinnar er lokað með 8-10 mm hertu gleri í stöðluðum álbrautum  
 Lokunin er 95% lokun köld lokun.  
 Hluti þaksins er glerþak lokað með 8-10 mm hertu gleri sem hvílir á burðarkerfi/ bitum/ súlum úr  
 (60\*60\*3 mm) álprófilum sem fest er við steypa vegg og svalaplötu.  
 Burðarkerfi yfir langvegg er (60\*120\*3 mm) álprófil sem hvílir á og er festur við hornsmúr.  
 Allir lokaðir álprófilar rör skulu vera með dren götum.  
 Allar festingar ( sknúfur/ boltar) skulu hæfa efnunum svo tryggt sé að óeðlileg tæring eigi sér ekki stað.  
 Álbrautum glerlokunarinnar er fest á tryggilegan hátt í burðarvirki svalaskýlisins, þ.e. í ál súlum og bita.  
 Frágangur allur skal uppfylla ákvæði byggingareglugerðar gr. 6.7.6 (svalir, svalaskýli).  
 Svalaskýlin skulu vera opnanleg, og það tryggt að allur búnaður þar með talin opnanarþúnaður sé að  
 viðurkenndri gerð og "CE" voltaður.  
 Niðurföll og yfirföll skulu vera frá svalaskýlinu.  
 Í milli svala svalaskýlis íbúða 0401 og 0402 þ.e. sá hluti sem ekki er nú þegar lokaður með  
 bárujamsklæddum vegg, og innan við lokaðan hluta svalahandriðs er klætt með sléttum litadum  
 álplötum í álgrind. Handrið svalanna er látið óhreyft og kemur glerlokunin innan við handriðið.

Svalaskýli:  
 Nota skal svalalokunarkerfi/svalaskýli, sem er viðurkennt af Mannvirkjastofnun.

Breytingar:	Dags.	Teikn.	Yfirf.
Efni:	23.03.03	VPS.	Sig. Þ
Byggingu breytt úr einum matshluta í þrjú matshluta.			
Málsefningar og textar lagfærðir	maí 2003	VPS.	Sig. Þ
Svalalokun teiknuð á íbúð 04-01	sept. 2020	VPS.	Sig. Þ

**BURKNAVELLIR 17A HAFNARFIRÐI.**  
 ÍBÚÐ 04-01 (SVALALOKUN)  
 Landeignanúmer: 192346 Aðaluppdráttur.

Efni:	Grunnmynd 2. hæð.
Mælikvarði:	1 : 100.
Frumstærð blaðs:	A2.
Teiknað:	VPS.
Yfirfarið:	SP.
Dagsetning útgáfu:	17-09-2020
Verk nr.:	
Teikn. nr.:	1 af 3.
Endurskt.:	

**STH. teiknistofan ehf.** Strandgötu 11.  
 220 Hafnarfirði.  
 kt. 510298-2769.  
 Sími 5651510.  
 teiknistofan@simnet.is

