

Breytingar október 2020
Sótt er um að setja svalalokanir fyrir allar svalir á öllum íbúðum.
Svalalokanir skulu vera frá víðurkenndum framleiðanda. Svalalokanir eru úr 12mm hartum glerflekum sem eru að hámarki 800mm breiðar, bíl er á milli glerja til að tryggja loftun á svölum.
Gler í svalalokunum eru með færaneigum glerflekum sem renna í bráttum að ofan og neðan. Unnt skal vera að raða glerflekunum til hiðrar þannig að svalir geti verið nánast opnar að fullu.
Svalalokanir skulu uppfylla kröfur 6.7.4 og 9.6.17 í byggingarreglugerð 112/2012
Innra skipulag húss óbreytt.
Allar klæðningar á húsi eru óbrennanlegar.

