

Skráningartafla: Kirkjuvegur 4, Hafnarfirði, vinnustofa					Skrásetjari: Kári Eiríksson												
Landnúmer: 121375					Kennitala: 070365-4059												
Matshlutanúmer: 02					Útgáfa: 4.01t Dags: 4.9.2020												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð mín	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
					54,2	0,0	0,0	0,0	54,2	0,0			167,7	46,1	54,2		133,229
													10,8				
A	01 0101	1.hæð Vinnustofa	N	0101	54,2	0,0	0,0	0,0	54,2	0,0	2,71	3,25	156,9	46,1	54,2	2,89	133,229
					54,2				54,2				156,9	46,1	54,2		133,229

Athugasemdir

- Reiknað er með að þykkt veggja + einangrunar sé 280mm
- Reiknað er með að þykkt þaks með einangrun sé 400mm

Sameignir sumra

Eignarhald	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
	0101	Vinnustofa	54,2	133,229	133,229
		Alls	54,2	133,229	133,229

Samþykkt þann
23. DES. 2020

Byggingarstjórn Hafnarfirði
Sigrún Þorvaldsson

Skráningartafla: Kirkjuvegur 4, Hafnarfirði, vinnustofa
Landnúmer: 121375
Matshlutanúmer: 02
Skrásetjari: Kári Eiríksson
Kennitala: 070365-4059
Útgáfa: 4.01t Dags: 4.9.2020

Matshluti	Botnplata		Hjúpflétir			
	Botnplata m²	Botnplata m²	Útveggir m²	Þar af: Glugga- og dyraop m²	Þak m²	Þar af: Þakgluggar og þakop m²
	10,8	54,2	67,9	8,9	54,2	0,0

Yfirlit	Innan hæða Utan hæða				Alls
	A	A	B	C	
Botnflötur / m²	54,2				54,2
Brúttóflötur / m²	54,2				54,2
Brúttóruðmál / m³	167,7				167,7
Nettóflötur / m²	46,1				46,1
Birt flatarmál / m²	54,2				54,2
Skiptarúmmál / m³	133,229				133,229

BYGGINGARLÝSING

Húsið að Kirkjuvegi 4 er hannað 1946 af Sigm. Halldórssyni, en skúrinn sem stendur til að breyta, var teiknaður 1954 af Bjarna Snæbjörnssyni.

Fyrirhugaðar breytingar eru til komnar vegna nauðsynlegra lagfæringa á þaki skúrsins. Þær fela í sér að þakið er endurbýgt, með minni þakhalla en áður, en það er gert til að halda ásættanlegri lofthæð í öllum skúrnum, vegna breyttra krafa sem kalla á mun veglegra og þykkara þak en var gert í upphafi.

Aðrar breytingar eru þær, að skúrnum verður skipt í tvö rými; annars vegar vinnustofu með snyrtingu og kaffikrök, og hins vegar litla vinnustofu/verslun. Þar er hugmyndin að selja eigið handverk í verslun með takmarkaðan opnunartíma, eða samkvæmt samkomulagi.

Bilskúrshurðum verður breytt þannig að önnur verður fjarlægð og í stað hennar koma gluggi og glerhurð, en hin verður fest og einangruð timburgrind sett innan á hana. Þrír gluggar á norð-austur hlið skúrsins verða síkkaðir, og einum þeirra breytt í hurð.

ÞAK. Þak er gert út 250mm timbursperrum sem er haldið uppi af steiptum útveggum og timburbita fyrir miðju rýminu. Einangrað með 225mm þakull, ofan á sperrur kemur borðaklæðning úr timbri, soðinn þakpappi, og bárujárn á lektum. Undir sperrur kemur rakavarnarlag og raflagnagrind klædd gipsi. Loftun á þakinu er um 2 x 40m rör í hverju sperrubili.

ÚTVEGGIR. Útveggir eru staðsteiptir, einangraðir að innan með 100mm plasteinangrun og múrhúð. Hliðarveggir skúrsins verða áfram hvítmálaðir, og timburklæðning á framhliðn helst óbreytt.

INNVEGGIR. Innveggir eru úr timburgrind, klæddri með spónaplötum.

GLUGGAR. Gluggar eru timburgluggar settir eftirá í útvegg.

BRUNAVARNIR. Aðliggjandi hús (Kirkjuvegur 2) er steinsteypt og einangrað að innan. Litlir gluggar á gafivegg Kirkjuvegs 2 sem snýr að skúrnum, eru með brunamótstöðu E-30. Þak skúrsins verður bárujárnslætt REI-60. Steyptir útveggir upp að aðliggjandi húsi verða amk. REI-60, en tveir 180mm steyptir veggir eru á milli húsanna. Bæði rýmin í skúrnum verða með flóttaleið um sitthvorar útidyrnar, en einnig verður opið á milli þeirra til að tryggja flóttaleiðir í tvær áttir úr báðum vinnustofum. Koma skal fyrir reykskynjurum skv. grunnmyndum. Veggklæðningar verða amk í flokki 2.

Öll efni og vinna skulu vera í samræmi við byggingarreglugerð, viðkomandi ÍST staðla og reglugerð um brunavarnir.

LÓÐARFRÁGANGUR. Frágangur lóðar á lóðamörkum skal unnin í samræði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Tvö bílastæði eru framan við skúrinn.

STÆRÐIR SKV. SKRÁNINGARTÖFLU: haldast óbreyttar

Heildarflatarmál / birt flatarmál: 54,2m²
Heildarrúmmál: 167,7m³
Skiptarrúmmál: 133,229m³
Lóðarstærð er 875,0m²,
Samtals hús og skúr: 433,2m²
nýtingarhlutfall=0,49

útg. dags. skýring teiknað yfirfarid

BREYTT NÝTING BÍLAGEYMSLU
heimilisfang KIRKJUVEGUR 4 - F2076900
sveitarfélag HAFNARFIRÐI
verkhiluti ADALUPPDRÁTTUR
skýringartexti skráningartafla, byggingarlýsing

verknúmer 20/06 landnúmer L121375 staðgreinir 1400-1-50600040

teiknað KE yfirfarid KE kvarði 1: x dags. 04-09-2020

teikning nr. A-202 útgáfa/breyting AOK ARKITEKTAR

arkitekt / hönnunarstjóri: Kári Eiríksson arkitekt, kt: 070365-4059

AOK - Gunnarssundi 5 - 220 Hafnarfjörður - kt: 480318-1610
sími: 699-0999 - email: aok@aok.is - www.aok.is

A2 ATH! Öll mál eru í millimetrum. Öll vafaatriði skal bera undir höndum. Mældó ekki af teikningum, öll mál athugið á staðnum. Öll afnot og afritun teikninga, að hluta eða í heild, er háð skriflegu leyfi höfundar.