

Skráningartafla: Móbergsskarð 14, Hafnarfirði
Landnúmer: 225460
Matshlutanúmer: 01

Skrásetjari: Haukur Ásgeirsson
Kennitala: 3012554629

Útgáfa: 4.01t Dags: 8.3.2021

Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð- flokkun	D4 Eignar- hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta- rúmmál m³
Matshluti					459,4	0,0	7,0	7,4	452,0	0,0			1.612,9	380,3	452,0		1.283,374
Botn													68,6				
	01	1. hæð			342,8	0,0	7,0	0,0	342,8	0,0			1.133,3	286,5	342,8		
A	0101	Íbúð	N	0101	148,5				148,5		2,95	4,45	549,5	128,2	148,5	3,70	474,340
A	0102	Íbúð	N	0102	115,5		7,0		115,5		2,80	2,80	323,4	90,3	115,5	2,80	252,840
A	0103	Bílgeymsla	B	0103	39,4				39,4		3,16	3,45	130,2	34,0	39,4	3,31	112,540
A	0104	Bílgeymsla	B	0104	39,4				39,4		3,16	3,45	130,2	34,0	39,4	3,31	112,540
	02	2. hæð			116,6	0,0	0,0	7,4	109,2	0,0			411,0	93,8	109,2		
A	0201	Íbúð	N	0102	116,6			7,4	109,2		2,95	4,10	411,0	93,8	109,2	3,53	331,114

Athugasemdir

Bílgeymsla, eign 0103 tilheyrir eign 0101
Bílgeymsla, eign 0104 tilheyrir eign 0102
Sorpgeymsla er utan skráningar

Sameignir sumra

Eignarhald

Eignar- hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
0101	Íbúð	148,5	474,340	474,340
0102	Íbúð	224,7	583,954	583,954
0103	Bílgeymsla	39,4	112,540	112,540
0104	Bílgeymsla	39,4	112,540	112,540
Alls		452,0	1.283,374	1.283,374

Móbergsskarð 14 Hafnarfirði
Varmatapsútreikningar

Húshluti	Útreiknað leiðnitap				Leiðnitap skv. BR 2012	
	U w/m²K	A (m²)	ΔT (K)	φ (w)	U w/m²K	φ (w)
Steyptur útveggur, 100mm 8 plasthangrun	0,39	363,00	35,00	4.954,95	0,40	5.082,00
7 Lítt timburpak, 225mm steinull	0,18	351,00	35,00	2.236,79	0,20	2.457,00
1 Steypt gólfplata, 120mm, 100mm plast	0,24	343,00	15,00	1.234,80	0,30	1.543,50
Gluggar	1,30	93,00	35,00	4.231,50	2,00	6.510,00
Hurðir	1,80	32,00	35,00	2.016,00	3,00	3.360,00

Heild byggingarhluta 14.874,04 w Sk. BR2012 18.952,50 w

	φ (w)	l (m)	ΔT (K)	U (w)
Kuldabru við glugga	0,04	240,00	35,00	336,00
Sökkull við útvegg	0,42	95,00	35,00	1.379,88
Sökkull við útvegg (niðurgrafinn)	0,36	12,00	15,00	64,80
Kuldabru (milliplata)	0,83	0,00	35,00	0,00
Kuldabru (veggur)	0,83	0,00	35,00	0,00
Sökkullinnveggur	0,46	24,00	15,00	165,60
Heild kuldabryr				1.946,28 w
Reiknað heildar leiðnitap byggingarhluta og kuldabrua:				16.620,32 w
Vegid meðaltal veggja, glugga og hurða:				0,48 U w/m²K minni en 0,85w/m²K => OK

Samþykkt bann
28. APR. 2021

Byggingartulltrúnn í Hafnarfirði
Hönnuður: *Haukur Ásgeirsson*

ÚTGÁFUFRILL

NÚMER:	DAGS:	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
B	8.3.2021	NÝ SKRÁNINGARTAFLA	H.Á.
DAGS:		SAMRÆM.HÖNNUÐUR	

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar

SUÐURLANDSBRAUT 46
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 897 8132

NETFANG: haukur@vha.is
kt: 560600-3050

HEITI VERKS:

**MÓBERGSSKARÐ 14
HAFNARFIRÐI**

HEITI
TEIKNINGAR:

**SKRÁNINGARTAFLA
VARMATAPSÚTREIKNIGNAR**

MKV:	DAGS: FEB.'21	VERK NR 21-05	
TEIKNAD. H.Á.	YFIRFARIÐ H.Á.	SAMÞYKKT H.Á.	TEIKN.NÚMER 5
DAGS.undirskr. 08.03.2021	NAFN HÖNNUÐAR Haukur Ásgeirsson kt: 301255-4629		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR <i>Haukur Ásgeirsson</i>	ÚTGÁFA B		