



Skýringar á uppbyggingu vegna Svalalokunnar:

Svalalokunin á 2. og 3. hæð er byggt upp með brautum, þarsæm glerflekarnir er hengdir upp í svalagólin fyrir ofan. Gert er ráð fyrir svalalokun á öllum svölum hússins, eins og sýnt er á grunnmyndunum.

Á framhlöðum allra svalanna verður komið fyrir rennanlegu felligleri, sjá nánar grunnm. en á öllum hlíðarveggjunum verður fast gler.

Allt gler fyrir glerlokunina skal vera hert Öryggisgler.

Skýringa vegna Svalalokunnar:

Svalalokannir skulu vera frá viðurkendum framleiðanda, og með hertu Öryggisgleri.

Allar svalalokannir á húsinu skulu vera frá sama framleiðanda, þannig að lokannimar myndi eina heild við ásýnd hússins.

Vanda skal allar festingar og frágang á lokunum, og þó sérstaklega þakhlutum á 4. hæðinni.

KVISTAVELLIR

kvistevr.1903...2021--Svalalokun.dwg

25.3.2021 12:58 e.h.

jon

Grunnmynd 2. og 3. hæð. 1 : 100 Stærð. 502,4 m²

SHS
25.05.2021

Breytt 25. - 3. - 2021

Teiknað inn svalalokun á allar svalir 2. - 3. og 4. Hæðar Annað óbreytt.