



Skýringar á uppbyggingu vegna Svalalokunnar:

Svalalokunin á 4. hæð er byggð upp og fest í núverandi steinsteypu, vegg og gólf, með berandi stálsúlum og burðarbitum, öm klæddir verða með áli. Á allri framhliðinni verður komið fyrir rennanlegu felligleri, eða nánar grunnm. Í hliðarveggjunum verður fast gler. Burðarbitar í þaki eru álprófflar. Gert er ráð fyrir svalalokun verði sett á allar svalir á hæðinni. Allt gler í þaki og hliðum á glerlokunnarskýlinu skal vera hert Öryggisgler.

Skýringa vegna Svalalokunnar:

Svalalokannir skulu vera frá viðurkendum framleiðanda, og með hertu Öryggisgleri. Allar svalalokannir á húsinu skulu vera frá sama framleiðanda, þannig að lokanninn myndi eina heild við ásynd hússins. Vanda skal allar festingar og frágang á lokunum, og þó sérstaklega þakhlutum á 4. hæðinni.

SHS
29.05.2021

Breytt 25. - 3. - 2021
Teiknað inn svalalokunum á allar svalir 2. - 3. og 4 Hæðar Annað óbreytt.
Breytt 10. - 7. - 2007
Íbúð á 4. hæð sem merkt var 04-04 er skipt í tveir íbúðir sem merktar eru nú 04-04 og 04-05

kvistav.1903... 2021... Svalalokun.dwg
25.3.2021 12:58 e.h.
jon

Grunnmynd 4. hæð. 1 : 100 Stærð. 502,4 m2