



Svalahurð:
hindrunarlaus
umferðarbreidd 800mm
og hindrunalaus
umferðarhæð 2000 mm

Öll mál eru stíf gatmál.
Framleiðandi skal draga frá
nauðsynlega
ísetningarfúgu.

Útboósteikning:

- Gluggar, úthurðir og gler:
- Efnisgerð: Gluggar og úthurðir skulu vera úr timbri með tvöföldu gleri.
 - Öryggisgler: Allt stjórnumerkt (*) gler á teikningum skal vera öryggisgler og uppfylla kröfur í RB(31). 121.1 val glergerða fyrir íbúðarhúsnæði og einnig a.m.k. vera í flokki 2 skv. staðlinum ÍST EN 12600.
 - Málsetningar: Öll mál skulu staðfest á verkstað fyrir smíði glugga og úthurða.
 - Brunakröfur: Brunakröfur einstakra glerflata og hurða eru merktar á teikningum skv. EN 1634.

BREYTINGAR:



VERKHEITI
Öldugata 29, Hafn.
Verkteikning

VERK
Gluggar og hurðir í rishæð

MÁL: 1:20 / A1
HANNAD: Halldór Eiríksson
VERKFARID: HE
VERKNGMÉR: 850-24
DAGS.: 19.06.2023
TEIKNAD: HH / SB
TEIKNINGANGMÉR: 04
ÓTG: 2.04-01

SAMTÍÐ: Halldór Eiríksson, Hafn. FAI PISA, KL: 130272-5749