



Single mode ljósleiðari með 9 micron kjarna og minnst tveim fiberþráðum eru lagðir í hverja íbúð frá inntaksskáp TS0.1

Leggja skal streng fyrir mynddyrasíma frá íbúðum að TS0.2

Töfluskápar skýring

1. T0.0 Inntak heimtaugar aðaltafla, mælaatafla
2. TS0.1 Inntak ljósleiðara
3. TS0.2 Smáspennuskápur
4. TB1.1 Brunastöð
5. TBL0.1 Brunalokustöð
6. TB5.1 Stjórnbox reyklosun

BL0.x Gegnumdráttarbox lágspennu í lofti kjallara 300x100x50mm (lxbl)
ATH dýpt má ekki vera meiri en 50mm

BS0.x Gegnumdráttarbox smáspennu í lofti kjallara 300x100x50mm (lxbl)
ATH dýpt má ekki vera meiri en 50mm

Heimtaug rafveitu
3/N ~ 400/230V 50Hz TN-C-S

Heimtaug fjarskipta
Ljósleiðarar



Hringhamar 31
221 Hafnafjörður
Mhl.01

Rafkerfi
Kerfismynd
Hringhamar 31

TEKNIÐMÉR	BLAÐSTJÓRN	HANNAÐ	GES/PWM
100488	A1	TEKNAÐ	LRR/PWM
xx_3_58_02		YFIRFARÐ	Atl
DAGS.	MELKVARÐI	ÚTGÁFA	
15.02.2023		A	