



Samþykkt þann  
21. ágú. 2023  
fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

**LAGNAEFNI OG STÆRDIR:**  
HEIMEDAR: HEITT VATN DN32 STÁL OG KALT VATN Ø50 PE.  
STOFNLAGNIR FRÁ INNTÖKUM AÐ DEILISKISTUM:  
HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANÁLIGGJANDI.  
STOFNLAGNIR FRÁ DEILISKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGU:  
HEITT VATN Ø20 OG KALT VATN Ø25. PEX "RÖR Í RÖR" KERFI.

**SKÝRINGAR:**  
STOFNLAGNIR FRÁ DEILISKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGU  
LEGGIST UNDIR JÁRNAGRIND Í GÓLFPLÖTU.  
ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERDIR  
OG ÍST 67.  
LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGI.  
VÍÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARÍÐ  
EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.  
ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.  
LÍNUGERDIR Á TEIKNINGU:  
—— FRAMRÁS  
- - - - BAKRÁS

Ú2	25.03.23	GRG	Stærðum bila breytt.
Ú1	20.01.23	GRG	Frumtúgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

**CEDRUS EHF.**  
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJONUSTA  
MÍÐTUN 20, 800 SELFOSS, SÍ: 482-1166  
WWW.CEDRUS.IS @ SIMNET.IS S: 863-3004

DOFRAHELLA 8		Telknúmer:
221 Hafnarfirði		560-0a
Atvinnuhúsnæði		
<b>Lagnir:</b>		Mælikvarði:
Grunnmynd stofnagna gólfhitalagna		1:50
(1/2) + Skýringar		
Telknað:	Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikningar:
		A1
Hönnunarstjóri:	Valur Arnarson	051073-5099
Dagsetning:	20.01.2023	Verknúmer:
		22 008
Áritun hönnuðar:	Valur Arnarson	051073-5099