



- SKYRINGAR:
- ALMENNAR SKYRINGAR SJÁ TEIKNINGU B001
  - ALLT EFNÍ OG ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR
  - ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM
  - ÞAR SEM EKKI ER MERKT DEILI SKAL NOTA SAMBÆRILEGT
  - STÖÐIR 45x145 og 45x95 ERU Í FLOKKI C24
  - ÞAKBITAR ERU Í FLOKKI C24
  - LEGGJA SKAL TJÖRUPAPPA Á MILLI STEYPU OG REIMA
  - Í VEGGLÆDNINGU SKAL NOTA 9MM GRENNIKROSSVIÐ. KROSSVIÐ SKAL NEGLA OG LIMA MEÐ 31/70 C150 RIFFLUDUM BYSSUSAUM
  - Í ÞAKLÆDNINGU SKAL NOTA 25mm BORDAKLÆDNING FEST MEÐ 31/70 RIFFLUDUM BYSSUSAUM

FESTINGAR:

- a: BMF BITASKÓR 45x167
- b: BMF BITASKÓR 90x205
- c: BMF BITASKÓR 45x137
- x: BMF 10SR VINKILL MEÐ STYRKINGU. FESTUR MEÐ 10+10 STK. K 40/40
- v: VINKILL KR285. FESTUR MEÐ 1 STK. MÚRBOLTI M12X240+16 STK. K 40/40
- t: 3 STK. TRÉSKRÚFUR 6x120
- 2x45x145, 2x45x245 BITAR FEST SAMAN MEÐ TRÉSKRÚFUM 5X80 C300

F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR:  
JÓN ÞÓRINN BOGÁSON - KT: 200977-5059  
HÖNNUNARSTJÓRI:  
*Jón Þórinn Bogáson* 13-272-5769  
**Verkfræðistofa**  
**REYKJAVÍKUR**  
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍK KT: 560415-0600

VERK:  
**Öldugata 29**  
Hafnarfjörður

TEIKNING:  
BURÐARVIRKI  
ÞAKVIRKI GRUNNMYND

VERKNR.: 23011	MKV.: 1:25
TEIKNAD: MM	HANNAÐ: MM
DAGS: 06.06.2023	YFIRFARID: JPF
TEIKNING NR.: B102	ÚTGÁFA NR.: A

NR.	BREYTING	DAGS	TEIKN	HANN	RÝNT	SAMÞ
A	VERKTEIKNING	06.06.2023	MM	MM	JPF	JPF