

OFNASKRÁ: HELLU-ofnar

OFNASKRÁ: HELLU-ofnar

Nr.	Herbergisheiti	Reiknað hitatap kcal/h.	Nauðsynl. ofnastærð m <sup>2</sup>	Valin ofnastærð m <sup>2</sup>	Ofngerð: hæð - breidd - lengd (mm)	Ofnstútar: stöðsetning <sup>St.</sup> <sub>St.</sub>	Nr.	Herbergisheiti	Reiknað hitatap kcal/h.	Nauðsynl. ofnastærð m <sup>2</sup>	Valin ofnastærð m <sup>2</sup>	Ofngerð: hæð - breidd - lengd (mm)	Ofnstútar: stöðsetning <sup>St.</sup> <sub>St.</sub>					
	Kjallari																	
001	Eldhús	860	3,6	3,56	600 - 82 - 790 600 - 150 - 1080	H 18		113	Herbergi	600	2,5	2,4	600 - 150 - 720	12	10			
002	Stofa	2560	10,6	10,41	350 - 82 - 4000	H		114	Herbergi	350	1,46	1,4	600 - 150 - 420	7	10			
003	Bað	345	1,44	1,42	600 - 82 - 320 600 - 150 - 420	H 7		115	Svefnh.	670	2,79	2,8	600 - 150 - 840	14	10			
004	Herbergi	710	2,96	3,00	600 - 150 - 900	15		116	Stigahús.	935	3,9	4,14 4,0	600 - 82 - 890 600 - 150 - 1200	H 20	10			
005	Herbergi	424	1,77	1,80	600 - 150 - 540	9		II. Hæð		Pott-ofnar.		(Tasso)		10				
006	Svefnh.	805	3,35	3,40	600 - 150 - 1020	17		I	201	Svefnh.	570	2,37	2,4	560 - 126 - 7720	15	10		
007	Anddyri	1065	5,6	5,58	600 - 82 - 1210 600 - 150 - 1680	H 28		202	Bað	290	1,21	1,20	560 - 87 - 4480	10	10			
008	Þvottahús	1300	5,4	5,4	600 - 150 - 1620	27		203	Eldhús	840	3,5	3,48	560 - 87 - 1392	29	10			
	I. Hæð							204	Herbergi	440	1,83	1,76	560 - 126 - 528	11	8			
I	101	Svefnh.	730	3,04	3,0	600 - 150 - 900	15		205	Stofa	1550	6,46	6,46	310 - 190 - 2064	43	34		
	102	Bað	420	1,75	1,65	600 - 82 - 370 600 - 150 - 540	H 9		II	206	Stofa	730	3,04	3,00	310 - 190 - 960	20	16	
	103	Eldhús	1170	4,87	4,74	600 - 80 - 1050 600 - 150 - 1440	H 24		207	Eldhús	330	1,38	1,32	560 - 87 - 528	11	10		
	104	Herbergi	690	2,88	2,8	600 - 150 - 840	14		208	Svefnh.	420	1,75	1,76	560 - 126 - 528	11	7		
	105	Stofa	2400	10,00	9,88	350 - 82 - 3780	H		209	Bað	50	0,20	0,24	560 - 87 - 596	2	10		
	II	106	Stofa	1290	5,37	5,48	350 - 82 - 2100	H		III	210	Eldhús	310	1,29	1,32	560 - 87 - 528	11	10
	107	Eldhús	680	2,83	2,8	600 - 82 - 630 600 - 150 - 840	H 14		211	Stofa	1840	7,67	7,65	310 - 190 - 2450	51	40		
	108	Svefnherbergi	730	3,04	3,0	600 - 150 - 900	15		212	Bað	290	1,21	1,20	560 - 87 - 480	10	10		
	109	Bað	100	0,42	1,15	500 - 82 - 320 600 - 150 - 120	H 2		213	Herbergi	600	2,5	2,56	560 - 126 - 768	16	10		
	III	110	Eldhús	310	1,29	1,42	600 - 82 - 320 600 - 150 - 360	H 6		214	Herbergi	350	1,46	1,44	560 - 126 - 432	9	6	
	111	Stofa	1840	7,67	7,67	350 - 82 - 2940	H		215	Svefnh.	670	2,79	2,72	560 - 126 - 816	17	12		
	112	Bað	290	1,21	1,42	600 - 82 - 320 600 - 150 - 360	H 6								mm.			

skýringar:

Einangrun : pak: 10. cm steinullarmottur. eða jafngildi	Reiknað hitatap miðast
— " — veggir: 5. cm frauðplast. eða jafngildi	við eftirfarandi:
— " — gluggar: tvö-falt gler.	útihitastig: ÷ 15 °C.
— " — botnplata 7. cm vikurplötur. eða t.d 25 cm frauðplast (δ > 30 kg/m <sup>2</sup> )	framrennslis hitastig: 85 °C.
— " — pípur 2. cm plasthólkur. eða jafngildi.	bakrennslis hitastig: 65 °C.
— — merkir framrennslispípa, — — — merkir bakrennslispípa	
Pípur eru svartar miðstöðvarpípur samkvæmt DS 540 eða DIN 2440	
Loflskrúfur og tvístillihonar séu við alla ofna.	
Önefnd mál eru mm.	

ARNARHRAUN 4-6  
ofnaskrá