



- SKÝRINGAR:**
- ① = TENGISKÁPUR BxDxH=800x600x2000mm. FYRIR TÖLVU- OG SÍMALAGNAKERFI.
 - ② = LEGGJA SKAL LÓDRÉTTA STRENGJARENNU FRÁ LÁRÉTTRI TENGALRENNU NIÐUR AD GÓFLI FYRIR STRENGI Á NEBRI HÆÐ.
 - ③ = LEGGJA SKAL LÓDRÉTTA STRENGJARENNU FRÁ LÁRÉTTRI TENGALRENNU UPP VEGG AD LOFTI.
 - ④ = TENGLAR Í LÓDRÉTTRI TENGASÖLU, T.D. FRONTLINE STAVAR PÓL 152-3.0 EÐA SAMBÆRILEGUR.
 - ⑤ = STRENGJA- OG TENGALRENNNA Í INNRÉTTINGU, SJÁ NÁNAR INNRÉTTINGARTEIKNINGU ARKITEKTS.
 - ⑥ = STRENGIR Í STRENGSTIGA, SKILRÓM SÉU Í STIGA TIL AD SKILJA Á MILLI LÁG- OG SMÁSPENNU.
- UTP = STRENGUR ÓSKERMADUR PARSÓGN, 4 PARA, 100 ohm CATEGORY 5 Á ÖLLUM ÞÖRUM SAMKV. EIA/TIA TSB-36 STADLI.
- S— = SÍMATENGILL, MODULAR RJ45.
- T— = TÖLVUTENGILL, MODULAR RJ45.

N:\VINNA\2001\RAF-1H.DWG 02-05-95 19:47

Kvarth	1:50	cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	Breyting F	Breyting E	Breyting D	Breyting C	Breyting B	Breyting A	Vorkhúð	KRISTJÁNSSYNIÐ HF. BÆJARHRAUNI 18, HAFNARFIRÐI TÖLVU- OG SÍMALAGNAKERFI 1. HÆÐ	Vorkhúð
			Breyting L	Breyting K	Breyting J	Breyting I	Breyting H	Breyting G	Kristjánsson rafteknir ítt Hönnuð Úsgeir a. Vírfræð Daga APRÍL '95 Samb. Ásgeir Arnþórsson rafteknir ítt Hönnuð Úsgeir a. Vírfræð Daga APRÍL '95 Samb. Ásgeir Arnþórsson rafteknir ítt Hönnuð Úsgeir a. Vírfræð		Teikningarnúmer 19987 Blað nr. B 07 Breyting