Samþykkt þann
01. JÚNÍ 2023
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
Árdís Ármannsdóttir

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	27.04.2023	FRUMÚTGÁFA	HÖÖ

SKÝRINGAR - FRÁRENNSLI:

- SKÓLPLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- AFFALLSLÖGN

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-02.

SKÓLPLAGNIR ERU Ø110 PVC MEÐ RENNSLISHALLA 20‰ NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

JARÐVATNSLAGNIR ERU Ø110 PVC MEÐ RENNSLISHALLA 5‰ NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

REGNVATNSLAGNIR ERU Ø110 PVC MEÐ RENNSLISHALLA 5‰ NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

FRÁRENNSLISLAGNIR UNDIR ÁLAGI ÖKUTÆKJA SKULU HAFA HRINGSTÍFNI SN8.

LYKILMYND



VERKFRÆÐISTOFA

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf
Hafnarstræti 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 899-3077 / 899-3577
Kt. 460421-0470, nne@nne.is www.nne.is

BAUGHAMAR 1 - Mhl.01

221 HAFNARFJÖRÐUR

SÉRUPPDRÁTTUR - PÍPULAGNIR

GRUNNLAGNIR - GRUNNMYND SÖKKLAR

Hönnun:	SJ	**Verknúmer:**	22027
Teiknað:	SJ	**Mælikvarði:**	1:50
Yfirfarið:	NG	**Dagsetning:**	27.04.2023
Samþykkt: Hákon Örn Ómarsson Kt. 300577-3189		**Teikn.nr:**	P1-01
Áritun hönnunarstjóra: Jóhann Einar Jónsson Kt. 090882-3549	Kt. 090982-3549	**Útgáfa:**	1

Útgáfa / Dagsetning aðaluppdráttar: b / 29.03.2023

1:50 0 0,5 1 1,5 2 2,5 m

Copyright © NNE Verkfræðistofa ehf - Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum - Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Plot: 03/05/22

Save: 27.4.2023 15:26:17

Skrá: M:\AVR\22\22027 - Baughamar 31c\02 DESIGN\02 P - PÍPULAGNIR\P1_Baughamar 31c_Frárennsli_v2.rvt

A1