



Skýringar:

Mál og málsetningar
Stærðir lagna eru í millimetrum [mm].

Efni
Allt efni, pípur og fittings skal vera heitsinkhúðað með lagnaefnisvottorð frá R.B.

Frágangur lagna
Pípur skulu einangraðar með a.m.k. 20mm glerullarhólkum og vaðar með plastdúk. Við hvert tæki skal setja Ballofix renniloka (eða samsvarandi). Lagnir skal leggja með halla þar sem því verður við komið svo tæma megi lögnina. Bil milli festinga skla ekki vera meira en 2 m. Lofttæming sé í hápunktum kerfisins. Frágangur lagna skal vera í samræmi við IST67.

Prófanir
Kerfið skal prófað með 8 bar þrýstingi í 24klst.

Skýringar

- SL Siöngukrani
- HL Handlaug
- BS Brunaslanga
- AV Á vegg
- IV Í vegg
- AB Á bita
- YD Yfir dyrum
- Kalt vatn
- - - Heitt vatn

dags.	breyting	nafn

Strendingur ehf.
 Verkfræðipjónusta
 Reykjavíkuvogur 68 - 220 Hafnarfjörður
 sími 565 5640, fax 565 5641

hönnað: jan. 2000 AS
 tekið: jan. 2000 JW
 Hafnarfirði 17.2.2000
 Heiti-kennd mynd

Berghella 31, Hafnarfirði

Umhleðslu- og úrvinnsluhús
 Vatnslögn rúmmynd

dagsetning: jan. 2000 teikn. nr: 204 málkvarði: 1:100 A1

Byggingufultrúi Hafnarfjarðar
 Algjæft þann
 17 FEB. 2000
 Sigurbjartur Halldórsson