



SKÝRINGAR

HÚS STEINSTEYPT. ÚTVEGGIR MEÐ MÓTAÆFERÐ
 LOFTPLATA ER STEYPT
 ÞAK ER JÁRNVARIÐ TIMBURÞAK.
 AÐ INNAN ERU VEGGIR EINANGRÁÐIR OG MÖRHÖÐADIR.
 AÐRIR INNVEGGIR ERU 150mm HLADNIR OG MÖRHÖÐADIR.

☒=REYKSKYNJARI, OPTISKUR, TENGIST BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI
 ☒=BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI OG HANDBÓÐABJALLA
 ☒=BJÖRGUNAROP (B0) 750x750mm ER ÚR HVERJU HERBERGI
 ALLIR INNVEGGIR SKULU VERA ELDVARNARVEGGIR MEÐ
 LÁGMARKS BRUNAMÓTSTÖÐU B60| HANDSLÖKKVIÐTÆKI OG ELDVARNAR-
 TEPPI SKAL SETJA UPP Í SAMRÁÐI VIÐ SLÖKKVIÐSSTJÓRA.

MINNKUÐ TEIKNING

STÆRÐIR: FLATARMÁL BRÚTTÓ 333,1 m ²						Verk: BERJAHLD 2 HAFNARFIRÐI – SAMBÝLI	
RÚMMÁL BRÚTTÓ 1069 m ³						ADALTEIKNING: GRUNNMYND	
UMMÁL 60,4 m						BRUNAVARNAUPPDRATTUR	
MEDALHÆÐ 3,21 m						Mkv: 1:100	
Dags.	EBH breytingar	Yf.	Sp.	Samþykkt:	Hannað: GKG	Telknað: EI	Yfirfarlað: Dags: 01.08.1997
						Verknr: 97106	
						Telkn.nr: 01	

