



Stærdir :

Kjallari	Geym. Hjól/vagn.	148,90 m <sup>2</sup>	402,03 m <sup>3</sup>
1 hæð.	Íbúðir ofl.	318,18 m <sup>2</sup>	913,09 m <sup>3</sup>
2 hæð.	Íbúðir ofl.	338,18 m <sup>2</sup>	913,09 m <sup>3</sup>
3 hæð.	Íbúðir ofl.	338,18 m <sup>2</sup>	913,09 m <sup>3</sup>
RIS			286,47 m <sup>3</sup>

Byggingarlýsing:  
Húsið byggist úr steinsteypu, þússað utan og málað, bárujárni verður á þaki. Allt tréverk utanhúss verður fúavarið með víðurkenndu efni. Frá lokuðu rými komi loftræsting.  
Einangrun í þaki verður 200mm steinull/glerull, einangrun útveggja verður 100mm plast/steinull, einangrun niður með sökklum verður 75mm plast eða steinull. Adalhúrd ásamt húrd inn í íbúðir verður 98cm.

