



**SKÝRINGAR**

- H** GÓLFHÆÐ Á AÐALHÆÐ (AÐKOMUHLIÐ ÍBÚÐAR)  
SJÁ SKIPULAGSSKILMÁLA
- G=20,00 HÆÐ Á MALBIKI, KANTSTEINI EÐA GANGSTÉTT VIÐ LÓÐAMÖRK
- L=20,00 HÆÐ Á ÓHREYFÐU LANDI VIÐ LÓÐAMÖRK (LEIÐBEINANDI)
- SKOLPHEIMÆÐ Ø 150
- Fs TENGIKÓTI SKOLPHEIMÆÐAR 1m INN Á LÓÐ
- REGNVATNSHEIMÆÐ Ø 100
- Fr TENGIKÓTI REGNVATNSHEIMÆÐAR 1m INN Á LÓÐ
- VATNSHEIMÆÐ Ø 32 PLAST

TENGIHÆÐ NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ER AÐ ÖLLU JÖFNU 1,2m  
UNDIR YFIRBORDI LANDS  
HITAVEITU- OG RAFMAGNSINNTÖK ERU Á GÖTUHLIÐ HÚSA  
FRÁGANGUR Á LÓÐAMÖRKUM VERÐI GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ  
LÓÐARHAFNA AÐLIGGJANDI LÓÐA.

**BREYTINGAR:**

A: BIRKIBERG 36-42 OG BURKNABERG 10-12 BÆTT VIÐ G-KÓTUM VIÐ  
HLÍÐARBERG MV/ÓF OKT. 1988  
B: BIRKIBERG 40 OG 42 LÓÐARMÖRKUM BREYTT SEPT. 1995



**HAFNARFJARÐARBÆR**  
**SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ**

<b>BIRKIBERG 2 OG 32-42</b>	
<b>HÆÐABLAÐ</b>	<b>23,226,1</b>
Teikn.nr.: 433,053	
Mælt:	Samþykkt: <i>[Signature]</i>
Hannað:	M.kv.: 1:500
Teiknað: EJ	Dags.: APRÍL 2008
Breytt: TEIKNAD UPP EFTIR MÆLIBLADI SE-012 FRÁ 1988. GRUNNI VARPAÐ	
ÚR REYKJAVÍKURHNITUM Í LANDSHNITAKERFIÐ ISNET-93	
Bláðst.: <b>A3</b>	