



SKYRINGAR

ÖLL MÁLSETNING ER Í CM.
 HÉÐARKÓTFAR ERU Í M.
 TÍMSUR Í SPERRUR ER V FLOKKUR.
 LÍMTRÉ ER L40 LÍMING U.
 ALLAR FESTINGAR SKULU VERA GALVANISERADAR.

ALLT TÍMSUR SEM LEGGST AÐ EÐA Í STEINSTEYPU
 SKAL FÚAVERJA MEÐ C-TOL EÐA SAMBERILEGU TÝR
 UMFERÐIR. SPERRUENÐA SKAL FÚAVERJA MÍNAST
 20 CM INN FYRIR VEGGI.

ÞAK SKAL EÍNAÐRA MEÐ 20CM STEINULL.
 RAKVARNAÐLAG SKAL VERA HÓPLAST EÐA ALÞAÐÞIR.
 GANGA SKAL FRA LOFTUNARGÖTUM GEDNUM ÚTVEGGI ÞANIG
 ÞA SNIÓFJÓUK KOMIST ÞAR EKKI UM.

JÁRNÞENNING VEGGJA OG STEINSTEYPU SJÁ TEIKNINGU B-II

Sveinn Karlsson