



**SKÝRINGAR.**  
 ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM. NEMAKÓTAR ERU Í M.  
 STEYPA SÉ S-Z50  
 SIGMÁL STEYPU SÉ 5-10 CM  
 LOFTINNHALD STEYPU SÉ 5.5-6.5%  
 V/C SÉ ≤ 0.55  
 K TÁKNAR KAMBSTÁL KS 40  
 Í KRINGUM ÖLL DYRA- OG GLUGGAOP KOMI ZK1Z ER  
 ÞÁI 600 MM ÚTFYRIR ÖPIÐ  
 STEYPU HULLA  
 SÖKKULVEGGIR 300MM  
 BOTNPLATA 50 MM FRÁ NEÐRI BRUN  
 ÚTVEGGIR 250MM CM?  
 INNIVEGGIR 200MM  
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL Fylla með góðri grús  
 SEM ÞJAPPA SKAL VANDLEGA Í LÖGUM VIÐ  
 HÆFILEGT RAKASTIG

14 MAR 1989

BIRKIBERG 36 HAFNARFJARDI	DAGS. 02.03.89	BRÉYTT.
UNDIRSTÖÐUR - BOTNPLATA S RUMMANN	M.K.V. 1:50	TEIÐA. 1.11
HAFNARV. SIGURDUR ÁRDRIMSSON 77FI FÍFUMBÍ 1B Z60 ÞJAKOVÍK SÍMI 92-15105	SAMA BRUNJÓDLUK GUÐMUNDSSON VÉRKT. HILÐARVEGI 74 Z60 ÞJAKOVÍK	
HAFNARV. Sigurður Ársgrímsson	SAMA Gunnar Guðmundsson	