


SKÝRINGAR

Pípur í neysluvatnslögnum eru heitgávanhúðaðar stál pípur samkvæmt DS520. Þess skal gett við lagningu að pípur séu naganlega lausar í raufum til þess að geta tekið þenslum vegna hitabreytinga.
 Lagdir einangrist með 2 sm glerullarhólkum í útvegg en vefjist með glerullarmottum í innvegg. Allar lagdir vefjist með plastdúk. Auk þess skal vefja kaldvatnslagn með sisalpappa næst pípu.
 Lagdir skal lekaprófa við 10 BAR þrýsting.



ÁGÚST ÞÓR JÓNSSON, verkfræðingur. FVPÍ, Túngötu 6. R. s. 26305

Birkihlíð 2
 Neysluvatnslagnir
 Rúmmynd

TEIKN. NR.	083 - 510
HANNAÐ	4þi
TEIKNAD	4þi/er
YFIRE	júli 92
SAMR	