



Frárennslislagnir innanhúss eru grá P.P. rör (polypropylen).
 Lagnir skal einangra með glerullarmottum og vefja með plastdúk.
 Allar lagnir skal lekaprófa áður en þær eru huldar.
 Allar lagnir skal leggja í samræmi við gildandi íslenska staðla og reglugerðir.

Lagnir í lagnastokk er einangraðar. Lagnastokkur er eldtraustur A60 og
 hjóðeinangraður með a.m.k. veggklæðningu 13 mm gífsplötu og 75 mm steinull í
 vegggrind. Steypa skal að lögnum sem fara í gegnum steypar gólf- / þakplötur eða
 nota annan viðurkenndan frágang.

