



GRUNNMYND 1.HÉÐAR

Ø50 RH.
Ø50 sími
Ø60 loftnet
Ø25 Auka.
INNTAKSPÍPUR SÉLL HEILAR AÐ
LÖÐAR MÖRKUM.

SKÝRINGAR:
 --- Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm. } nema annars sé getið
 Hæð rofa og tengla í þvottahúsi sé 105 cm. Allar hæðir miðast við fullfrágöngin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Blinda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og viðkomandi rafveitu.
 L táknar loftnet
 F táknar sími
 DS táknar dyrasími.

BIRKIHLÍÐ 6 HAFNARFIRÐI

DAGS.	NAFN	RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-LAGNIR	KVARDI
FRDR 06-93			1:50
TEIKN			MÁL.
SAM		Nr. BL 1 AF 5	
Breyting		Jens Ewertsson s. 653670	

BREYTING DAGS TEIKN SAMB