



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál L6örétt Lörétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanð einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNS OG FRÆRENNSLISLAGNA 1:50

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
-----	-------	----------------	-------

**BJARMAHLÍÐ 2
HAFNARFIRÐI**

RÚMMYND VATNS OG
FRÆRENNSLISLAGNA

MKV 1:50

DAGS. N6V.99

VERK NR. 9944

TEIKN. NR. 2-05

HANNAÐ

TEIKNAD G.H.

YFIRFARIÐ

Byggingaútlitir Hattarferðar
Afgreitt þann
28. JAN. 2000
Sigurbjartur Halldórsson

TAKMÖGJÓNUSTA
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255