


Grunnmynd 1/50

Ofnalisti				
Ofn Nr	BJARMAHLÍÐ 4 Stofsetning	Hitapörf Kcal/h	Mesta Lengd	Mesta Hæð
101	Anddyri	500	800	600
102	Bað	550	1000	600
103	Þvottur/geymsla	550	1000	600
104	Hjón	1240	1300	600
105	Herbergi	650	1300	600
106	Eldhús	600	1300	600
107	Stofa	730	1000	400
108	Stofa	730	1000	400
109	Bífléðageymsla	2260	2100	600
201	Þvottur	600	1000	600
202	Anddyri	600	1000	600
203	Bað	600	1000	600
204	Geymsla	940	1300	600
205	Gangur	1000	1000	600
206	Hjón	1390	1300	600
207	Herbergi	900	1300	600
208	Herbergi	900	1300	600
209	Borðstofa/Stofa	860	1100	400
210	Borðstofa/Stofa	860	1100	400
211	Borðstofa/Stofa	1350	1400	400
212	Borðstofa/Stofa	860	1100	400
213	Borðstofa/Stofa	860	1100	400
Hitatap samt.=		19530		

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
Bjarmahlíð 4 Hafnarfirði Lagnir 2. hæð			
DAGS. Janúar 99		18 MARS 1999	
VERK NR. 9831		 Sigurdjartur Halldórsson	
TEIKN. NR. 2-03			
HANNAÐ Sveinbjörn Hliríksson			
TEIKNAÐ Sveinbjörn Hliríksson			
YFIRFARIÐ <i>Sveinbjörn Hliríksson</i>			

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is