



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfudóm tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67. Notamál Lóðrétt Lárétt  
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m  
 40-50 3,0 m 3,5 m  
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanð einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal hefja með sífalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma 6 þess að falla.

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<b>BLIKAÁS 13</b> <b>HAFNARFIRÐI</b> <b>RÚMMYND VATNSLAGNA</b>			
MKV 1:50			
DAGS. DES. 2008			
VERK NR. 2011			
TEIKN. NR. 2-08			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIPJÓFUSTI SIGURDÁR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANOGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

ah. 10/01 Cig.p