



SKÝRINGAR:

LÁGSPENNA:

MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10A.
 MÁLSTRAUMUR TENGLA ER 16A.
 RÖR ERU 16 mm MED ÍDREGNUM VÍR 3x15 mm².
 NEMA ELDAVÉLALOÐN, 20mm RÖR, VÍR 3x4 mm².
 HÆÐ ROFA ER 110 cm.
 HÆÐ TENGLA ER 20 cm.
 HÆÐ TENGLA VÍÐ ROFA ER 110 cm.
 Í ELDHÚSI, BADI, ÞVOTTAH., BÍLAG OG GEYMSLU
 ER HÆÐ TENGLA 110 cm. Í NEDRI BRÚN Á DÖS.

- ☒ ELECTRONISKUR SPENNIR
 230/12V 20.70W OG 105W EDA
 SAMKVÆMT PERUSTÆRD LAMPA.
 - ◆ HALOGEN LJÓS 20W-35W/12V.
 STRENGUR FRÁ SPENNI AD LJÓSI
 SÉ HITADOLINN 160 GRÁÐUR Á CELCIUS,
 RAUÐUR SILFLEX -SIHF 2x0,75mm².
 OFAN VÍÐ LAMPA SKAL VERA
 ÖBRENNANLEG PLÖTUHLÍF CA 30x30 cm.
 - LJÓSDYFYR 315W MED
 INNBYGGÐUM ROFA.
 - ⬡ 3x16mm RÖR MILLI TAFLNA
- ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURUM (cm), MIÐUD VÍÐ
 FULLFRÁGENGU GÓLFI.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA
 LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STADNUM.

BREYTINGAR

ÓTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.
A1	07.2000	ÓTGEFIÐ TIL FRAMKVEMDA	GÞR	GÞR

VERKHLUTI

LÁGSPENNA
 1. OG 2. HÆÐ

KVARDI
 1:50

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	ÓTGÁFA
GÞR	GÞR		A1

VERKKAUPI

GÖTUHEITI

BLIKAÁS 14

STABUR

HAFNARFIRÐI

Ásgeir Arnbjörnsson rafíðnfræðingur
 kennit. 200352-3359
 Hjallabraut 17, 220 Hafnarfirði sími 555 4123 / 899 4123

TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.
20333	3	4
DAGS.	VERK NR.	
21.06.2000		
SAMB.	KENNIT.	
		040307-5789