

SKÝRINGAR:

LÁGSPENNA:

MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10A.
 MÁLSTRAUMUR TENGLA ER 16A.
 RÖR ERU 16 mm MED ÍDREGNUM VÍR 3x1.5 mm².
 NEMA ELDAVÉLALÖGN, 20mm RÖR, VÍR 3x4 mm².
 HÆÐ ROFA ER 110 cm.
 HÆÐ TENGLA ER 20 cm.
 HÆÐ TENGLA VID ROFA ER 110 cm.
 Í ELDHÚSI, BADI, ÞVOTTAH., BÍLAG OG GEYMSLU
 ER HÆÐ TENGLA 110 cm. Í NEDRI BRÚN Á DÖS.

- LJÓSDYFIR 315W MED INNBYGGDUM ROFA.
- ① 3x16mm RÖR MILLI TAFLNA

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURUM (cm), MIÐUD VID FULLFRÁGENGNU GÓLFI.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR ADSTÆÐUM Á STADNUM.


BREYTINGAR

ÖTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.
A1	07.2000	ÓTGFIB TIL FRAMKVEMDA	GÞR	GÞR

VERKHLUTI

LÁGSPENNA
1. OG 2. HÆÐ

KVARDI



HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIRF.	ÓTGAFA
GÞR	GÞR		A1

VERKKAUPI

GÖTUHEIT

BLIKAÁS 14

STAÐUR

HAFNARFIRÐI

Ásgeir Ambjörnsson rafionfræðingur
 Kennit. 200352-3359
 hjallabraut 17, 220 Hafnarfjörð sími 565 4123 / 899 4123

TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.
20340	3	4
DAGS.	VERK NR.	
21.08.2000		
SAMB.	KENNT.	
Gjrd	0403 67-5789	