



SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEX 15x2,5 Í IDRATTARRÖRUM 25/20  
 EINGÁNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS. LAGNIR, TENGIDÓSRIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR C/C 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 \* YTRA ÞVERMÁL PÍPNA.  
 ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LÖTUR FYRRI LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LÖTAN ER GERD Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÖTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÖT ÞRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÓFUNAR.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
<p>Blikaás 17 Hafnarfirði</p> <p>Neysluvatnslagnir</p> <p style="text-align: right;">31 maí</p>			
DAGS. Janúar 2000			
VERK NR. 0003			
TEIKN. NR. 2-02			
HANNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
YFIRFARIÐ			
<p>TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</p> <p>STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI</p> <p>SÍMI 555-4255 FAX 555-2875</p> <p>E-mail <a href="mailto:teknithjonusta@islandia.is">teknithjonusta@islandia.is</a></p>			